



RZUT
SKALA 1:100

GŁÓWNY CIĄG
KOMUNIKACYJNO-SPACEROWY



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25



Kostka betonowa – 6 cm
podsypka cementowo–piaskowa – 5 cm
kruszywo zagęszczone o śr.0–31,5 mm
do ld=0,6 – 12 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie
przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycy			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCĘ TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	GŁÓWNY CIĄG KOMUNIKACYJNO-SPACEROWY RZUT, PRZEKRÓJ	Rys. nr A 04	Skala 1:100, 1:25
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. Marcin Oleksiw	specjalność konstrukcyjno- budowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr.bud.nr 340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	