Rzut z góry
skala 1:100



Przekrój 1-1
skala 1:25



Zestawienie drewna mostku:
Drewno dębowe: C30
Belki łukowe z drewna klejonego dębowego o przekroju 9,6x14cm
Pokład deska ryflowna dębowa gr.3,2cm

obrzeże chodnikowe betonowe 30x8 cm
ława betonowa – 10 cm
podsypka piaskowo–cementowa zagęszczona do Id=0,6 – 10 cm
kruszywo łamane zagęszczone o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 10 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

płyty granitowe mrozoodporne 20x20cm – 3cm
płyta żelbetowa – 20 cm
chudy beton C12/15 – 10cm
podbudowa z kruszywa zagęszczonego o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 30 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie
przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

Kostka betonowa – 6 cm
podsypka cementowo–piaskowa – 5 cm
kruszywo zagęszczone o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 12 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie
przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

Przekrój 2-2
skala 1:25



obrzeże chodnikowe betonowe 30x8 cm
ława betonowa – 10 cm
podsypka piaskowo–cementowa zagęszczona do Id=0,6 – 10 cm
kruszywo łamane zagęszczone o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 10 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

Kostka betonowa – 6 cm
podsypka cementowo–piaskowa – 5 cm
podbudowa z kruszywa zagęszczonego o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 12 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

płyty granitowe mrozoodporne 20x20cm
płyta żelbetowa – 20 cm
chudy beton C12/15 – 10cm
podbudowa z kruszywa zagęszczonego o śr.0–31,5 mm do Id=0,6 – 30 cm
geowłóknina 200g/m2 odporna na korzenie
przepuszczająca wodę o szerokości 5,2 m
grunt rodzimy

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Białkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW – CHCĘ TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	ZBIORNIK WODNY Z FONTANNĄ RZUT, PRZEKROJE	Rys. nr A.03	Skala 1:100, 1:25
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Marek Konkowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kalyniec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. Marcin Oleksiw	specjalność konstrukcyjno-budowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr.bud.nr.340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	