


DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO W TECHNOLOGII ETICS WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI



- I. Wykonanie inwentaryzacji budynku – w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zgodnie ze wskazanym zakresem
- II. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku
- III. Sporządzenie dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje następujące elementy:
 - 1. Izolacja przegród budowlanych wraz z kolorystyką
 - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
 - napis na elewacji z numerem i ulicą oraz z figurą gwarka – do uzgodnienia z Inwestorem
 - docieplenie stropu nad piwnicą – wełną mineralną przystosowanej do stosowania w technologii lekka-mokra – wykończenie: siatka + klej + malowanie
 - Izolacja fundamentów poniżej poziomu gruntu do 1m
 - docieplenie stropodachu – preferowany granulat wełny
 - 2. Likwidacja pozostałości po zsypie na węgiel
 - 3. Okienka piwniczne, które częściowo znajdują się poniżej poziomu gruntu należy zamurować, okienka piwniczne które znajdują się w całości powyżej poziomu gruntu należy wymienić
 - 4. Wymiana okien w mieszkaniach na PVC – wskaże Inwestor
 - 5. Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych
 - 6. Montaż daszków nad wejściami do lokali użytkowych
 - 7. Wejścia do lokali użytkowych bez barier architektonicznych, bez wycieraczek
 - 8. Wymiana stolarki drzwiowej (nowa stolarka o szerokości 1m) – drzwi wejściowe do klatek schodowych
 - 9. Wymiana stolarki drzwiowej (nowa stolarka o szerokości 1m) i okiennej sklepów zlokalizowanych na parterze budynku wraz z likwidacją krat oraz rolet na parterze, montaż okien antywłamaniowych P3
 - 10. Uporządkowanie klimatyzatorów
 - 11. Montaż anteny zbiorczej
 - 12. Montaż dodatkowej konstrukcji – stelaż na ścianie frontowej parteru, który będzie służył montażowi reklam, ukryciu przewodów od klimatyzatorów oraz okablowania od alarmów – podświetlony
 - 13. Nowa instalacja odgromowa
 - 14. Likwidacja płyt balkonowych i zastosowanie w zamian tzw. Okna francuskiego
 - 15. Likwidacja gzymsu pomiędzy 3 i 4 kondygnacją, należy zachować gzyms nad 4 kondygnacją
 - 16. Remont dachu i kominów
 - 17. Nowe rury spustowe oraz rynny
 - 18. Wykonanie nowego chodnika oraz wykonanie opaski wokół budynku
 - 19. Ogniomury – domurowanie do kąta dachu
 - 20. Montaż kolcy przeciwko gołębiom
 - 21. Montaż budek lęgowych – jeżeli będzie tego wymagała decyzja RDOŚ
 - 22. Montaż nowych lamp LED nad wejściami do klatek schodowych
 - 23. Nowa instalacja oświetlenia piwnic (po dociepleniu stropu piwnic)
 - 24. Podcięcie drzwi piwnic w związku z dociepleniem stropu
- IV. STWiORB
- V. Przedmiar i kosztorys (również w wersji edytowalnej np. .ath), które uwzględniają:
 - 1. podział opracowania na „prace zgodne z zakresem audytu” oraz „prace poza zakresem audytu”
 - 2. koszty inwestycji pokazane dla wskazanego wyżej podziału oraz łącznie (netto, VAT, brutto)
 - 3. kody CPV
- VI. ilość egzemplarzy – 4 szt + pliki PDF