

ZWK / WTK / 11 / 2022

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ


P.P.-B. Ekobud s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek
Dmosin Drugi 89B
95-061 Dmosin

Przyłącz kanalizacyjny do nowoprojektowanego budynku hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, na działce nr ewid. 1232, należy zaprojektować do studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej na istniejącym kolektorze gminnej kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1232:

Rzędna terenu - 213,65 m n.p.m.
Rzędna dna studzienki - 209,85 m n.p.m.

Przyłącz kanalizacyjny należy projektować według następujących zasad:

1. Podłączenie należy wykonać z rur PVC o średnicy min. \varnothing 160 z zachowaniem wymaganych spadków, w sposób zapewniający szczelność rurociągu.
2. Na załamaniach trasy lokalizować studzienki rewizyjne PVC o rurze trzonowej min. \varnothing 400 mm (gładka) ze stożkiem betonowym lub zamknięciem teleskopowym (w przypadku posadowienia studzienki w drodze). Studzienki na odcinku prostym przyłącza należy projektować w odległościach nie większych niż 50m, mierzone między osiami symetrii rur trzonowych. Studzienki zabezpieczyć przed działaniem i przesiąkaniem do wewnątrz wód gruntowych, deszczowych i roztopowych.
3. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich właściciela /eksploatatora/ i pod jego nadzorem. Rury kanalizacyjne pod drogami należy poprowadzić w rurach osłonowych.
4. Zabrania się odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód gruntowych, opadowych, części stałych, kwasów, zasad, ścieków żrących, itp.
5. Na podłączenie kanalizacyjne należy opracować projekt budowlany. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
6. Projekt należy przedłożyć do uzgodnienia w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu.
7. O zamiarze rozpoczęcia robót ziemnych należy poinformować Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót.
8. Roboty mogą być wykonane tylko pod nadzorem technicznym.
9. Wykonanie robót przed zasypaniem wykopu należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu. Niezastosowanie się do niniejszego punktu skutkować będzie ponownym odkopaniem przyłącza.
10. Po wykonaniu przyłącza właściciel budynku ma obowiązek zawrzeć umowę, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
11. W terminie 30 dni od daty odbioru przyłącza należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i dostarczyć jeden egzemplarz w wersji papierowej, w skali 1:1000, do Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu.

KIEROWNIK

.....
dysponent sieci

.....
inwestor