

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, 38-120 Czudec, Babica 102

Instalacje elektryczne, słaboprądowe i zewnętrzne w Sali Sportowej w Babicy
- Instalacja CCTV

Lokalizacja:

Babica

Zamawiający:

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Opracowany przez:

INSTALATOR II S.C.
Pstrągowa 428
38-121 Pstrągowa

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Mieczysław Ciosek

Data: 10.11.2025

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, 38-120 Czudec, Babica 102

Instalacje elektryczne, słaboprądowe i zewnętrzne w Sali Sportowej w Babicy
- Instalacja CCTV

Identyfikator kosztorysu: 3 BABICA - ELEKTRYKA - CZ.2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.11.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	INSTALACJE TELETECHNICZNE W BUDYNKU		
1.1	Instalacja CCTV.		
1	KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt	23,0000
2	KNNR 5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - LN 25x16	metr	100,0000
3	KNNR 5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - KI 60x40	metr	50,0000
4	KNNR 5 0212-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel światłowodowy	metr	50,0000
5	KNNR 5 0212-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - FTP kat. 7a	metr	400,0000
6	KNR AL-01 0701-01 Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego	szt	1,0000
7	KNR AL-01 0502-10 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysk HDD	kmpl	1,0000
8	KNR AL-01 0501-03 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU LCD 32"	szt	4,0000
9	KNR AL-01 0503-04 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator	szt	1,0000
10	KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt	25,0000
11	KNR 5-08 0809-04 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt	100,0000
12	KNR AL-01 0501-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa	szt	15,0000
13	KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna	szt	10,0000
14	KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt	4,0000
15	KNR 5-08 0809-04 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt	4,0000
16	KNNR 5 1209-02 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	szt	5,0000
17	KNNR-W 9 1103-11 Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm	szt	5,0000
18	KNR-W 5-08 0808-05 analogia Uszczelnienie wylotu przepustu	szt	5,0000
19	KNR AL-01 0506-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	szt	25,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR AL-01 0506-02 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	szt	25,0000
21	KNNR 5 1302-05 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	szt	25,0000

----- Koniec wydruku -----