

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przedmiot kosztorysu:**

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy 102

- instalacja wod-kan zewnętrzna

**Lokalizacja:**

Babica

**Zamawiający:**

Gmina Czudec  
ul. Starowiejska 6  
38-120 Czudec

**Opracowany przez:**

INSTALATOR II S.C.  
Pstrągowa 428  
38-121 Pstrągowa

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Mieczysław Ciosek

Data: 10.11.2025

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy 102

- instalacja wod-kan zewnętrzna

Identyfikator kosztorysu: 9 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.11.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Zestaw wodomierzowy w budynku</b>		
1	KNNR 4 0140-04 wodomierz objętościowy z nakładką radiową DN32	kpl.	1,0000
<b>2</b>	<b>Zewnętrzna kanalizacja deszczowa</b>		
2	KNNR 4 1308-02 rury kanalizacyjne PCV śr. 160mm 108-103	m	5,0000
	5,0000		
3	KNR 2-19 0219-01 taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza [R=0.955;M=1;S=1] 155,8-150	m	5,8000
	5,8000		
4	KNNR 4 1606-03 Próba szczelności kanalizacji deszczowej	m -1 prób.	200,0000
5	kalk. własna Zbiornik retencyjny o poj. 52m3 podziemny, betonowy o szer=2350mm, dł=8000mm, wys=3600mm wraz z wykonaniem robót ziemnych	kpl	1,0000
6	KNNR 4 1413-05 Separator koalescencyjny, betonowy, substancji ropopochodnych śr. 1500mm, o przepustowości max 20L/s	szt	1,0000
7	KNNR 4 0214-01 Piony deszczowe DN100 na zewnątrz budynku (rura spustowa) (5 pionów dł=2m)	m	10,0000
8	KNNR 4 0215-02 czyszczaki rynnowe na pionach deszczowych	szt.	5,0000
9	odwodnienia liniowe z rusztem żeliwnym wraz z robotami ziemnymi	m	63,0000

----- Koniec wydruku -----