

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przedmiot kosztorysu:** Budowa hali sportowej w miejscowości Babica Zespół Szkół im.  
Jana Pawła II w Babicy, 38-120 Czudec, Babica 102

Zagospodarowanie terenu

**Lokalizacja:**  
Babica

**Zamawiający:**  
Gmina Czudec  
ul. Starowiejska 6  
38-120 Czudec

**Opracowany przez:**  
INSTALATOR II S.C.  
Pstrągowa 428  
38-121 Pstrągowa

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Mieczysław Ciosek

Data: 10.11.2025

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, 38-120 Czudec, Babica 102

Zagospodarowanie terenu

Identyfikator kosztorysu: 2 BABICA PZT

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.11.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-25 0307-03 Rozebranie ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych 217,8-70	m2	147,800
			147,800
<b>2</b>	<b>Ciągi jezdne, pieszo-jezdne, schody i pochylnie</b>		
2	KNR 2-01I 201I0206020000 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III	m3	621,699
3	KNR 2-01I 201I0214040000 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV- dalsze 9 km / wsp. 18 [S=18]	m3	621,700
4	AW AW Koszt składowania i zagospodarowania	m3	621,700
5	KNR 2-01I 201I0315020000 Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,- "dokop" podjazdy i podesty	m3	27,780
6	KNR 2-02 0206-01 Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu). - podjazdy i podesty schodów	m2	69,450
7	KNR 2-01I 201I0314020000 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV	m3	27,780
8	KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 036,165
9	KNR 2-31I 231I0104050000 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 036,170
10	KNR 2-31I 231I0104060000 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm / wsp. 10 [R=10;M=10;S=10]	m2	1 036,170
11	KNR 2-31I 231I0104060000 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 30 cm / wsp. 30 - podjazdy i schody [R=30;M=30;S=30]	m2	124,680
12	KNR 2-31I 231I0114050000 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - C 3/4	m2	1 036,170
13	KNR 2-31I 231I0402030000 Ławy betonowe pod odwodnienie	m3	7,200
14	KNR 9-26 0107-03 Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm,przy klasie obciążenia C250	m	58,500
15	KNR 9-26 0203-03 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm, przy klasie obciążenia C250	kpl	3,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-31 0401-06 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	100,630
17	KNR 2-31 0402-04 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	12,076
18	KNR 2-31 0402-05 Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3	2,153
19	KNR 2-31I 231I0403030000 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,630
20	KNR 2-31I 231I0403070000 Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	17,940
21	KNR 2-31I 231I0403050000 Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,000
22	KNR 2-31I 231I0402030000 Ławy betonowe zwykłe	m3	6,043
23	KNR 2-21 0604-05 Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych - analogia podstopnice [R=0.955;M=1;S=1]	m	41,000
24	KNR 2-31I 231I0407030000 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	89,570
25	KNR 2-31I 231I0114070000 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - C8/10	m2	1 036,170
26	KNR 2-31I 231I0114080000 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy C8/10 ponad 8 cm - dalsze 12 cm / wsp. 12 [R=12;M=12;S=12]	m2	1 036,170
27	KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 036,170
28	KNR 2-31I 231I0105080000 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2 [R=2;M=2;S=2]	m2	1 036,170
29	KNR 2-31I 231I0511030100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 036,170
30	KNR 2-31 0706-07 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - symbole malowane ręcznie	m2	36,000
31	KNR 2-31 0706-01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie (regeneracja)	m2	18,000
32	KNR 2-02 1209-01 Balustrady z pochwytami stalowymi. - stal nierdzewna (podjazdy i podesty)	m	48,100

**3 Chodniki i opaska**

33	KNR 2-01I 201I0206020000 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III	m3	22,250
34	KNR 2-01I 201I0214040000 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV- dalsze 9 km / wsp. 18 [S=18]	m3	22,250
35	AW AW Koszt składowania i zagospodarowania	m3	22,250

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KNR 2-31I 231I0103020000 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2	85,575
37	KNR 2-31I 231I0104010000 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	85,580
38	KNR 2-31I 231I0104020000 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp. 5 [R=5;M=5;S=5]	m2	85,580
39	KNR 2-31I 231I0401020000 Rowki pod ławy o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	70,290
40	KNR 2-31I 231I0402030000 Ławy betonowe zwykłe	m3	2,812
41	KNR 2-31I 231I0407030000 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	70,290
42	KNR 2-31I 231I0114070000 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	85,580
43	KNR 2-31I 231I0114080000 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2 [R=2;M=2;S=2]	m2	85,580
44	KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	85,580
45	KNR 2-31I 231I0511020100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	85,580

**4 Ogrodzenie**

46	KNR 2-31I 231I0702010000 Słupki do ogrodzenia panelowego i furtki w betonie B 20	szt	26,460
47	KNR 2-02I 202I1805110000 Ogrodzenia z paneli pomiędzy słupami na gotowych cokołach - analogia	m2	87,445
48	KNR-W 2-25 0316-03 Budowa furtek wejściowych panelowych na gotowych słupkach stalowych - analogia wys, 1,5 m ,szer 1,0 m	m2	2,025

**5 Elementy zagospodarowania i małej architektury**

49	AW AW Miejsce gromadzenia odpadów stałych 2,0x3,0 m - wg projektu dostawa i montaż	szt	1,000
----	---	-----	-------

**6 Zieleń**

50	KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km [R=0.955;M=1;S=1]	m3	10,000
51	KNR 2-21 0101-05 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - 9km / wsp.18 [S=18]	m3	10,000
52	AW AW Utylizacja z wywozem	m3	10,000
53	KNR 2-01 0233-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) - 50% pow.	m2	999,050
54	KNR 2-01 0505-01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.- 50% pow.	m2	999,050
55	KNR 2-21 0302-06 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.I głębok.0,7m, ziemia urodzajna - drzewa wg projektu z palikami [R=0.955;M=1;S=1]	szt	8,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
56	KNR 2-21 0701-03 Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych [R=0.955;M=1;S=1]	szt	8,000
57	KNR 2-21 0323-05 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,7 m - drzewa wg projektu z palikami [R=0.955;M=1;S=1]	szt	4,000
58	KNR 2-21 0701-05 Pielęgnacja drzew iglastych [R=0.955;M=1;S=1]	szt	4,000
59	KNR 2-21 0218-02 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim- 50% pow. [R=0.955;M=1;S=1]	m3	79,924
60	KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - 50% pow. [R=0.955;M=1;S=1]	m3	79,924
61	KNR 2-23 0208-02 Jednokrotne zagęszczenie podłoża	ha	0,200
62	KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II [R=0.955;M=1;S=1]	m2	1 998,100
63	KNR 2-21 0702-01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem [R=0.955;M=1;S=1]	m2	1 998,100

----- Koniec wydruku -----