

PARTER			
NR.POM.	NAZWA	POSADZKA	POW.UŻYTKOWA
0/1	WIATROŁAP	SZCZOTKO/GUMA	3,45m2
0/2	SZATNIA	GRES	6,26m2
0/3	TOALETA	GRES	6,38m2
0/4	DEPOZYT DOWODÓW	GRES	4,90m2
0/5	ZMYWALNIA	WYKŁADZINA PCV	3,85m2
0/6	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	8,04m2
0/7	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	22,06m2
0/8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,57m2
0/9	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	7,77m2
0/10	WC	WYKŁADZINA PCV	4,14m2
0/11	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,08m2
0/12	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	6,13m2
0/13	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	4,42m2
0/14	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	38,48m2
0/15	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	12,51m2
0/16	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	WYKŁADZINA PCV	9,49m2
0/17	POM. IZOLACJI	WYKŁADZINA PCV	22,59m2
~~0/18~~	~~POM. IZOLACJI CITO~~	~~WYKŁADZINA PCV~~	~~8,66m2~~
0/18	PCR	WYKŁADZINA PCV	10,86m2
0/19	POM. BADAŃ	WYKŁADZINA PCV	28,62m2
0/20	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	19,36m2
0/21	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	13,36m2
RAZEM POW. UŻYT. OBJĘTA PROJ.			242,77m2

LEGENDA:

- Δ PROJEKTOWANA ZMYWARKA
- Z PROJEKTOWANA ZAMRAŻARKA
- L PROJEKTOWANA LODÓWKA WYSOKA
- Ln PROJEKTOWANA LODÓWKA PODBLATOWA
- N PROJEKTOWANE NADPROŻE
- PROJEKTOWANA OCZOMYJKA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
- PROJEKTOWANA ŚCIANA
- (S) PROJEKTOWANY POJEMNIK NA ODPADY
- Lo PROJEKTOWANA LODÓWKA NA ODPADY
- (A) ELEMENTY OBJĘTE ZAKRESEM ROBÓT, UDRZEGÓŁOWIONE W OPISIE TECHNICZNYM
- PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zmiany nieistotne naniesiono kolorem czerwonym.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Edward Stachurski nr upr. 71/93
Białystok, dnia 24.02.20
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami:

mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr ewid. BL/11/87 nr ewid. BI/282/94

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami~~ zgodnie
z załączoną opinią nr 4/20
23.02.20 (data) ..... (podpis)

mgr inż. Halina Nowak-Nejno
RZECZOZNAWCA
D/S SANITARNOHIGIENICZNYCH
nr uprawnienia 20-N/93
działający na podstawie upoważnienia
Głównego Inspektora Sanitarnego MSW nr 001
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22a m. 25
tel. 0 601 21 33 56

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS: A-2
DATA: 25.11.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.B.	RZUT PARTERU	1:100

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż.arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BL/11/87	
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:	mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI nr upr. PDL/0005/PWBKb/18	
SANITARNA:	mgr inż. BARTOSZ SOWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0160/PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. KRYSTIAN MARIUSZ HAMANOWICZ nr upr. BL-POKK/06/2003	
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBKb/16	
SANITARNA:	mgr inż. KAROLINA DĄBROWSKA nr upr. WAM/0129/PWOS/13	
ELEKTRYCZNA:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0146/POOE/12	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

184