

PARTER			
NR.POM.	NAZWA	POSADZKA	POW.UŻYTKOWA
0/1	WIATROŁAP	SZCZOTKO/GUMA	3,45m2
0/2	SZATNIA	GRES	6,26m2
0/3	TOALETA	GRES	6,38m2
0/4	DEPOZYT DOWODÓW	GRES	4,90m2
0/5	ZMYWALNIA	WYKŁADZINA PCV	3,85m2
0/6	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	8,04m2
0/7	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	22,06m2
0/8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,57m2
0/9	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	7,77m2
0/10	WC	WYKŁADZINA PCV	4,14m2
0/11	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,08m2
0/12	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	6,13m2
0/13	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	4,42m2
0/14	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	38,48m2
0/15	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	12,51m2
0/16	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	WYKŁADZINA PCV	9,49m2
0/17	POM. IZOLACJI	WYKŁADZINA PCV	22,59m2
0/18	PCR	WYKŁADZINA PCV	14,07m2
0/19	POM. BADAŃ	WYKŁADZINA PCV	28,62m2
0/20	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	16,93m2
0/21	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	13,36m2
RAZEM POW. UŻYT. OBJĘTA PROJ.			242,1m2

LEGENDA:
(b.sanitarnej)

— — proj. instalacja centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych ø17x2,75mm prowadzonych w warstwach przegród budowlanych (podłoga/ściany)

B5 8 — istn. pion c.o.(z rur stalowych)

HV20-600 900 mm — proj. grzejnik higieniczny zasilany od dołu (podejście od ściany poprzez zawór kątowy)

CV11-600 1100 mm — proj. grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu (podejście od ściany poprzez zawór kątowy)

SAN07 [600 mm] — proj. grzejnik łazienkowy zasilany od dołu

UWAGA
Dobór grzejników i nastw wykonano na podstawie mocy istniejących grzejników i ich nastaw.

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. **CO-1**
DATA: 24.09.2021

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.W.	**RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	PODPIS:
SANITARNA:	mgr inż. mgr inż. BARTOSZ SOWA nr upr. nr upr. WAM/0131/POOS/13	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
SANITARNA:		

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM