

PARTER			
NR.POM.	NAZWA	POSADZKA	POW.UŻYTKOWA
0/1	WIATROŁAP	SZCZOTKO/GUMA	3,45m2
0/2	SZATNIA	GRES	6,26m2
0/3	TOALETA	GRES	6,38m2
0/4	DEPOZYT DOWODÓW	GRES	4,90m2
0/5	ZMYWALNIA	WYKŁADZINA PCV	3,85m2
0/6	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	8,04m2
0/7	POM. OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	22,06m2
0/8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,57m2
0/9	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	7,77m2
0/10	WC	WYKŁADZINA PCV	4,14m2
0/11	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,08m2
0/12	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	6,13m2
0/13	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	4,42m2
0/14	POM. BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	38,48m2
0/15	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	12,51m2
0/16	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	WYKŁADZINA PCV	9,49m2
0/17	POM. IZOLACJI	WYKŁADZINA PCV	22,59m2
0/18	PCR	WYKŁADZINA PCV	14,07m2
0/19	POM. BADAŃ	WYKŁADZINA PCV	28,62m2
0/20	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	16,93m2
0/21	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	13,36m2
RAZEM POW. UŻYT. OBJĘTA PROJ.			242,1m2

LEGENDA:

- kanały wentylacyjne spiro/prostokątne ocynkowane– układ nawiewny centrali AHU1, wentylatora nawiewnego WN1
- kanały wentylacyjne spiro/prostokątne ocynkowane– układ wywiewny centrali AHU1, wentylatora wyciągowego WW5
- kanały wentylacyjne spiro – układ indywidualny wentylatora wyciągowego WW1 i WW4
- kanały wentylacyjne chemoodporne – układ indywidualny wentylatora wyciągowego WW2
- kanały wentylacyjne chemoodporne – układ indywidualny wentylatora wyciągowego WW3
- przepustnica
- N typ 1-3 – zawór powietrzny nawiewny z skrzynką rozprężną i filtrem H13
- LCA-200 – zawór powietrzny wywiewny z skrzynką rozprężną
- KI-100 – zawór powietrzny nawiewny
- KSU-100 – zawór powietrzny wywiewny
- kratka wentylacyjna transferowa P=220cm2 montwana w dolnej części drzwi

N typ 1 – nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 235x235x70; Vmax=130m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, króciec dolotowy ø125

N typ 2 – nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 335x335x70; Vmax=300m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, króciec dolotowy ø160

N typ 3 – nawiewnik h=285mm, wymiary filtra klasy H13 435x435x70; Vmax=510m3/h, z anemostatem nawiewnym czterostronnym, króciec dolotowy ø200

UWAGA:
Okna podawcze wyposażone w własny system czyszczący

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIĆ OSTATECZNE WYMIARY WG. WYMIARÓW RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU.
2. PRZED WSZYSTKIMI ELEMENTAMI NAWIEWNYMI I WYCIĄGOWYMI ZAMONTOWAĆ JEDNOPŁASZCZYZNOWĄ RĘCZNĄ PRZEPUSTNICĘ REGULACYJNĄ
3. MONTOWAĆ ELEMENTY OKRĄGŁE Z USZCZELKĄ GUMOWĄ.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE MONTOWANE POD STOPEM.
5. KANAŁY WENTYLACYJNE MONTOWAĆ W KLASIE SZCZELNOŚCI D

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. **V-1**
DATA: 25.11.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.B.	**RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI - zmiany nieistotne**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	PODPIS:
SANITARNA:	mgr inż. mgr inż. BARTOSZ SOWA nr upr. nr upr. WAM/0131/POOS/13	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
SANITARNA:	mgr inż. mgr inż. KAROLINA DĄBROWSKA nr upr. nr upr. WAM/0129/PWOS/13	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM