

JEDNOSTKA ZEW UKŁADU VRF
Skraplacz na dachu
Qch 15,5kW Qgrz 18kW
wym: 1334/970/370
waga 119kg
przyłącza ø9,52; ø19,05
zasilanie: 3 fazowe 400v/50Hz

LEGENDA:
(b.sanitarnej)

— proj. instalacja freonowa (ciecz/gaz)

- - - - - proj. instalacja skroplin z rur CPVC łączone metodą klejoną

PARTER			
NR.POM.	NAZWA	POSADZKA	POW.UŻYTKOWA
0/1	WIATROŁAP	SZCZOTKO/GUMA	3,45m2
0/2	SZATNIA	GRES	6,26m2
0/3	TOALETA	GRES	6,38m2
0/4	DEPOZYT DOWODÓW	GRES	4,90m2
0/5	ZMYWALNIA	WYKŁADZINA PCV	3,85m2
0/6	POM.OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	8,04m2
0/7	POM.OGLĘDZINOWE	WYKŁADZINA PCV	22,06m2
0/8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,57m2
0/9	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	7,77m2
0/10	WC	WYKŁADZINA PCV	4,14m2
0/11	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	4,08m2
0/12	POM.BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	6,13m2
0/13	POM.PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	4,42m2
0/14	POM.BIUROWE	WYKŁADZINA PCV	38,48m2
0/15	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	12,51m2
0/16	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	WYKŁADZINA PCV	9,49m2
0/17	POM.IZOLACJI	WYKŁADZINA PCV	13,67m2
0/18	POM. IZOLACJI CITO	WYKŁADZINA PCV	8,66m2
0/19	PCR	WYKŁADZINA PCV	10,86m2
0/20	POM. BADAŃ	WYKŁADZINA PCV	28,62m2
0/21	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	19,36m2
0/22	ŚLUZA	WYKŁADZINA PCV	13,36m2
RAZEM POW. UŻYT. OBJĘTA PROJ.			241,77m2

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS: **V-2**
DATA: 25.11.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Białystok

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.B.	**RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
SANITARNA:	mgr inż. BARTOSZ SOWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	
SPECJALNOŚĆ:	**SPRAWDZAJĄCY:**	**PODPIS:**
SANITARNA:	mgr inż. KAROLINA DĄBROWSKA nr upr. WAM/0129/PWOS/13	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM