

Kosztorys ofertowy

WYMIANA OKŁADZINY SUFITÓW POMIESZCZEŃ REMIZY OSP W BODZEWIE

Data: 2023-02-18

Budowa: ROBOTY REMONTOWE

Obiekt: Bodzewo. 63-820 Piaski

Zamawiający: Gmina Piaski , 63-820 Piaski ul. 6 Stycznia 1

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 WYMIANA OKŁADZINY SUFITÓW					
1 KNR 202/1610/6 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne, wysokość do 6-m, nakłady podstawowe	kolumna		3		
2 ORGB 202/1620/1 (1) Przesuwanie rusztowań 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. założeń szczegółowych rozdz.16 KNR 2-02), rusztowanie RR-1/30	szt		20		
3 KNR 45/1/2 Rozebranie pokrycia sufitów z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płytwi drewnianych, płyty nie nadające się do użytku, faliste	m2		113,23		
4 KNZ 1/101/2 (Kalkulacja własna) Koszt utylizacji płyt dachowych azbesto-cementowych z transportem do miejsca odbioru	t		2,038		
5 KNR 401/414/10 Wymiana łączenia sufitów, łączenie pod pokrycie płytami PW	m2		87,56		
6 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa sufitów z płyt PW50 montowana metodą tradycyjną	m2		13,51		
7 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa sufitów z płyt PW50 montowana metodą tradycyjną, płyta z powłoką antyskropleniową	m2		74,05		
8 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2		25,68		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYMIANA OKŁADZINY SUFITÓW					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto:

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1 WYMIANA OKŁADZINY SUFITÓW		
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		