


Rozmieszczenie fundamentów



UWAGI OGÓLNE:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
- Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
- Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

UWAGI DO FUNDAMENTÓW:


- Poziom posadowienia fundamentów 1.1m poniżej poziomu zera budynku
- Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min 100mm.
- Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. Ø40. Połączenia te powinny być względnie siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
- Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować dwoma warstwami papy, folii lub lepiku ułożonego na ścianach fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego podłogi używać dwóch warstw papy podkładowej klejonej lub zgrzewanej (izolacja typu średnia).
- Posadowienie fundamentów na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić paskiem średnim zagęszczając do $I_s > 0,98$.
- Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu sprawdzenia czy bezpośrednio poniżej posadowienia fundamentów nie zalegają grunty nienišne. Odbiór podłóža gruntowego pod projektowany obiekt podlega wpisowi do dziennika budowy.
- Przejścia instalacyjne przez ławy i ściany fundamentowe skoordynować z projektami branżowymi

MATERIAŁY:

BETON C25/30
OTULINA DOŁU FUNDAMENTÓW 5cm
POZOSTAŁE OTULINY 3cm
BETON PODBUDOWY C8/10
STAŁ ZBROJENIOWA BSt500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

KLASA EKSPozyCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU
280kg/m³

WYMIARY W CENTYMETRACH

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
FUNDAMENTY. ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI			K-01.1 nr. rysunku
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarne.			1:100
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	skala
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		inwestor, adres	PT stadium
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	asystent: Robert Marcinkowski
			Konstr. branża 07/2024 data