


ZIELENIEC

OPASKA



kostka betonowa gr 8 cm

podsyпка cementowo - piaskowa, 4 cm,

beton C_{8/10}, 20 cm

piasek, 20 cm

kostka betonowa gr 8 cm

podsyпка cementowo - piaskowa, 4 cm,

zasypka piaskowa


ścianka betonowa "L" wysokość 100 cm

podsyпка cementowo - piaskowa, 5 cm,

beton C_{8/10}, 15 cm

CHODNIK

ZIELENIEC



kostka betonowa gr 8 cm

podsyпка cementowo - piaskowa, 4 cm,

stabilizacja podłoża cementem C_{1,5/2}, 12 cm

piasek, 15 cm



ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "AS" W ŚWIECIU
Hanna Sobiczewska, ul. Polna 6/17 86-100 Świecie
REGON 093156445 NIP 559-100-77-22
tel. kom. 602-495-434

Investor: GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

Stadium:
PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DOJAZDU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Branża:
DROGOWA

Data:
23.10.2020r.

Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala: 1:20

Nr rysunku:
3.1.

Projektant: Aleksander Sobiczewski
Specjalność: konstrukcyjno - inżynierska
Nr uprawnień: UAN - KZ - 7210 / 141 / 86

Podpis: