

Znak sprawy: **RGT.ZP.271.4.2022**

## Wykonawcy

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) zamawiający wyjaśnia treść SWZ postępowania pn. „**Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo**”

1. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wybudowanie zakresu opisanego w załączonym PFU czyli:

W zakresie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się następujący zakres robót:  
Boguchwały – Pojezierce

- a) sieć wodociągowa o długości ok. 5353 [mb], PE HD Ø 110 mm SDR• 17, ok. 43 przyłączy do budynków z rur PE HD, SDR 17 o średnicy 32-40 mm (ok.360 m),
- b) inne niezbędne elementy infrastruktury wodociągowej

Książnik – Mysłaki – Bieniasze (etap I)

- a) sieć wodociągowa o długości ok. 760 [mb], PE HD Ø 110 mm SDR 17,
- b) inne niezbędne elementy infrastruktury wodociągowej

Pod względem lokalizacyjnym (administracyjnym) przewiduje się wykonanie ok. 38 przyłączy wodociągowych w obrębie Pojezierce, 5 przyłączy w obrębie Boguchwały. Ostateczną trasę ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz właścicielami/zarządzającymi działkami, na których zostanie zaprojektowana sieć wodociągowa.

Ponadto przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z przykanalikami do istniejących budynków, pomiędzy miejscowościami Boguchwały – Pojezierce i Książnik – Mysłaki – Bieniasze (etap I).

Trasa sieci kanalizacyjnej powinna być zgodna z załącznikiem graficznym.

W zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje się budowę łącznie 5 679 m sieci, w podziale na następujący zakres robót:

- a) Boguchwały – Pojezierce

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości około 2289 m, PVC Ø 200 mm SDR 26, 43 przykanalików do budynków, z rur PVC, SDR 26, Ø 160 mm (ok. 360 m)
- sieć kanalizacyjna tłoczna o długości• ok. 2630 m, PE Ø 90 mm SDR 26, przyłączenie do istniejącej sieci• kanalizacyjnej
- inne niezbędne elementy infrastruktury kanalizacyjnej]

- b). Książnik – Mysłaki – Bieniasze (etap I)

- sieć kanalizacyjna tłoczna o długości ok. 760 m, PE Ø 90 mm SDR 26,
- inne niezbędne elementy infrastruktury kanalizacyjnej
- przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Ostateczną trasę ustali projektant po uzgodnieniu z inwestorem oraz

właścicielami/zarządzającymi działkami, na których zostanie zaprojektowana sieć kanalizacyjna.

**Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury umożliwiającymi jej sprawne funkcjonowanie. Przedmiot zamówienia jest tożsamy z zakresem opisanym w załączonym PFU oraz załącznikach graficznych dotyczących obszarów: Boguchwały – Pojezierce i Książnik – Mysłaki – Bieniasze (etap I).

2. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie pobierał opłaty od wykonawcy za zajęcia pasa dróg gminnych? Jeśli tak to jakie są stawki opłat?

**Odpowiedź:** NIE

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy prywatnych działek, kończąc studzienką kanalizacyjną i zaślepionym króćcem wodociągowym tuż przy granicy z posesją.  
W/w rozwiązanie pozwoli na wykonanie zakresu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projektując zakończenie w/w przyłączy na posesjach prywatnych może okazać się to niemożliwe w wyznaczonym terminie gdyż ilość uzgodnień z właścicielami działek jest duża. Mając na uwadze, iż niektóre działki mogą mieć nieuregulowany stan prawny cała inwestycja może znacząco się opóźnić.

**Odpowiedź:** NIE

*Burmistrz Miłakowa*  
*/-/ Krzysztof Szulborski*