

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
na zaprojektowanie i przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie
(ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)
- uczestnicy postępowania wszyscy –

Zamawiający Gmina Miasto Stargard odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1. Proszę o informację, czy Zamawiający przejmie do własnego wykorzystania destrukta asfaltowy powstały w wyniku frezowania istniejących nawierzchni.

Odpowiedź 1:

TAK. Zgodnie z § 1 ust. 5 pkt. 8 wzoru umowy Wykonawca ma obowiązek załadunku destruktu asfaltowego, transportu i wyładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego – w odległości do 12 km.

Pytanie 2. Proszę o sprecyzowanie wymogów jakościowych dla sadzonek drzew, krzewów i innych roślin.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z opisem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-09.09.09 str. 213, opis PFU od str. 50. Dodatkowo wszystkie drzewa powinny mieć następujące cechy jakościowe: - drzewa formy piennej – wybór I poch. z certyfikowanej szkółki drzew ozdobnych. - obwód pnia na wys. 1 m min. 18-20 cm; - wysokość pnia pod koroną min. 180-220cm - materiał wyrównany; - min. liczba pędów szkieletowych I stopnia stanowiących koronę - 5 szt. 4 - min. długość pędów szkieletowych – 50 cm - korona ukształtowana zgodnie z gatunkiem i odmianą, z licznymi pędami II, III stopnia. Wszystkie krzewy liściaste powinny mieć następujące cechy jakościowe: - mają być pojemnikowane, - wys. roślin w zależności od gatunku od min. 40 cm do 60-70 cm. - min. ilość pędów głównych (szkieletowych) – 5-6 szt. - dobrze rozgałęzione pędy II, III stopnia.

Pytanie 3. Proszę o zweryfikowanie poprawności opisu i zakresu który powinna obejmować pozycja nr 191 przedmiaru dot. robót drogowych.

Pytanie 4. Proszę o zweryfikowanie poprawności opisu i zakresu który powinna obejmować pozycja nr 192 przedmiaru dot. robót drogowych.

Odpowiedź 3 i 4:

Pozycja 191 ww. przedmiaru dotyczy zakupu i montażu ławek parkowych w ilości 9 szt. Pozycja 192 ww. przedmiaru dotyczy zakupu i montażu koszy na śmieci w ilości 9 szt. Szczegóły elementów małej architektury przedstawiono w PFU od str. 43.

Pytanie 5. Proszę o sprecyzowanie wymogów materiałowych i jakościowych dla wiaty przystankowej o której mowa w pozycji nr 193 przedmiaru robót drogowych.

Odpowiedź 5:

Wymagane parametry dla wiat:

- konstrukcja nośna wykonana z elementów stalowych,
- wypełnienie ścian elementami z plexi,
- konstrukcja dachowa z poliwęglanu komorowego,
- stopy fundamentowe betonowe.

Propozycję producenta i typu wiat przystankowych należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem do zaakceptowania przez Inżyniera oraz przewoźnika MPK Sp. z o.o.

Pytanie 6. Proszę o informację, czy w pozycji 22 branży sanitarnej należy wycenić regulator przepływu? Jeżeli tak, jaki to proszę podanie danych technicznych.

Odpowiedź 6:

Należy wycenić regulatory przepływu zgodnie z opisem pfu na stronie nr 28-29.

Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający przypomina, że opisem przedmiotu zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który ze swej natury operuje ograniczonym stopniem uszczegółowienia poszczególnych rozwiązań – patrz również postanowienia projektu umowy (§ 3 ust. 1) dotyczące zasad ustalania wynagrodzenia w sytuacji, gdy opracowany przez Wykonawcę projekt budowlany wykaże konieczność odmiennego technologicznie wykonania danej roboty od sposobu założonego w PFU.

Dokumenty zamówienia zostały udostępnione od 27 maja b.r. Zdaniem Zamawiającego był to dostatecznie długi okres na właściwe sporządzenie ofert.

Z uwagi na wymagania terminowe Programu Polski Ład Zamawiającemu bardzo zależy na dochowaniu terminu składania ofert wyznaczonego na 5 lipca b.r. (wtorek). Składanie kolejnych wniosków o wyjaśnienie SWZ może uniemożliwić Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi w ustawowych terminach. Dlatego też Zamawiający liczy na zrozumienie Wykonawców w tej sprawie.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.