

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1536 C  
Łochowo – Lipniki m. Murowaniec**

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH		JEDNOSTKA	
				Nazwa	Ilość
1	2	3		4	5
<b>D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>					
<b>D-01.01.00 Roboty pomiarowe</b>					
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe		RAZEM ROBOTY POMIAROWE	
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.		km	0,784
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>					
<b>D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone</b>					
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone		RAZEM NAWIERZCHNIE	
2	D 05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		m2	4331,80
3	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2		m2	4331,80
4	D 05.03.26	Ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni z włókien szklano- węglowych (120/200 kN/m) przesączone asfaltem z posypką kwarcową		m2	4331,80
5	D 05.04.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 3,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia jezdni KR3.		m2	4331,80
6	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2		m2	4331,8
7	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia jezdni KR3.		m2	4331,80
<b>KD-01.01.01 Kanalizacja deszczowa oraz inne prace CPV 45232130-2</b>					
		KD-01.01.01 Kanalizacja deszczowa		RAZEM	
8	D-03.02.01a	Regulacja wpustów ulicznych o wym. kołnierza 620x420 mm		szt	24
9	D-03.02.01a	Regulacja studni kanalizacji deszczowej ø 680 mm		szt	20
10	D 01.01.01a	Geodezyjny pomiar powykonawczy		km	0,784

Główny Specjalista

Grzegorz Rybicki