


Projekt koncepcyjny – wyrównanie istniejących ścian niecki

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z PRZODU



Zakres robót:

1. Demontaż istniejącej korony zbiornika.
2. Oczyszczenie powierzchni ścian niecki ze starych powłok i zanieczyszczeń za pomocą np. płaskowania.
3. Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych.
4. Uzupelnienie zarysowań i pęknięć masami uszczelniającymi.
5. Wykonanie warstwy szczepnej w formie natrysku.
6. Montaż kotew z prętów zbrojonych fi12 o długości każdorazowo dobranej do grubości warstwy, w ilości 2szt./m2 przy użyciu kleju do zakotwień.
7. Montaż siatek zbrojeniowych z prętów fi8 mm, o rozmiarze oczka max 15 cm.
8. Montaż szalunków i taśm uszczelniających w miejscach wykonywania przerw roboczych.
9. Betonowanie ściany z użyciem betonu klasy C30/37.
10. Plegnacja mieszanki betonowej w szalunku.
11. Wykonanie modularnych ścian niecki w systemie dostawcy technologii basenu.

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
2. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach remontowych należy usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim/zutylizować.
3. Niezależnie od niniejszej dokumentacji należy wykonać Projekt Wykonawczy, który doprecyzuje poszczególne treści i roboty budowlane wynikające z Projektu Budowlanego.
4. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" – wydawnictwa "Arkady" oraz adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania.



**LCT PROJEKT** PRZEMYSŁAW BŁOCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra  
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

<u>obiekt:</u> Basen kąpielowy zewnętrzny		
<u>adres:</u> 69-100 Słubice, dz. ewid. 59/11		
<u>projektant architektura</u> mgr inż. arch. Anna Zasacka uprawnienia budowlane nr 164/LUDKK/20022 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	<u>podpis:</u>	
<u>sprawdzający architektura</u> mgr inż. arch. Krzysztof Jurkiewicz uprawnienia budowlane nr L01A/17/2005/GW do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	<u>podpis:</u>	
<u>opracował:</u> mgr inż. arch. Agata Boruszewska	<u>podpis:</u>	
<u>tytuł rysunku:</u> Projekt koncepcyjny - wyrównanie istniejących ścian niecki		
<u>skala:</u> 1:20	<u>data:</u> 17.01.2023	<u>nr rys.:</u> A-8