

Przedmiar robót

Nr	D-01.03.03 ; D-01.03.04	Opis robót	Jm	Ilość
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WYZWOLENIA W JASTRZĘBIU-ZDROJU - część 4		
1		Przebudowa kabli napowietrznych - rozdzielczych		
1.1	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, długość słupa - 6-m, kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,0
1.2	D-01.03.03	Montaż poprzecznika typu I prostego 2x2 na słupie bliźniaczym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,0
1.3	D-01.03.03	Montaż poprzeczników 1x2 na słupach pojedynczych leżących		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8,0
1.4	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 6-m, kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8,0
1.5	D-01.03.03	Montaż puszek słupowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,0
1.6	D-01.03.03	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, pojedynczym - skrzynka kablowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,0
1.7	D-01.03.03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		96+96+376+108+168+436	1 280,000000	
		RAZEM:	1 280,000000	m 1 280,0
1.8	D-01.03.03	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,0
1.9	D-01.03.03	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, złącze przelotowe na kablu 30-parowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	złącze 3,0
1.10	D-01.03.03	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, złącze odgałęźne lub równoległe na kablu 30-parowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	złącze 1,0
1.11	D-01.03.03	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, złącze przelotowe na kablu 20-parowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	złącze 4,0
1.12	D-01.03.03	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, złącze odgałęźne lub równoległe na kablu 20-parowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	złącze 1,0

Nr	D-01.03.03 ; D-01.03.04	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	D-01.03.03	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 10-parowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			złącze	1,0
1.14	D-01.03.03	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
1.15	D-01.03.03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3-m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
1.16	D-01.03.03	Pomiary uziemień		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
2		Przebudowa kabli napowietrznych - instalacyjnych		
2.1	D-01.03.03	Montaż puszek słupowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
2.2	D-01.03.03	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, pojedynczym - skrzynka kablowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,0
2.3	D-01.03.03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150+150+47+47+376+81		851,000000
		RAZEM:		851,000000
			m	851,0
2.4	D-01.03.03	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15-mm		
			szt	11
2.5	D-01.03.03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3-m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
2.6	D-01.03.03	Pomiary uziemień		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,0
3		Pomiary elektryczne kabli		
3.1	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			odcinek	1,0
3.2	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			odcinek	1,0
4		Demontaż		
4.1	D-01.03.03	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15-mm - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13		13,000000
		RAZEM:		13,000000
			szt	13,0
4.2	D-01.03.03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2131		2 131,000000
		RAZEM:		2 131,000000
			m	2 131,0

Nr	D-01.03.03 ; D-01.03.04	Opis robót	Jm	Ilość
4.3	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, długość słupa - 6-m, kategoria gruntu IV - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	3,0
4.4	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 6-m, kategoria gruntu IV - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	8,0
4.5	D-01.03.03	Montaż poprzecznika typu I prostego 2x2 na słupie bliźniaczym - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	3,0
4.6	D-01.03.03	Montaż poprzeczników 1x2 na słupach pojedynczych leżących - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	8,0
4.7	D-01.03.03	Montaż puszki słupowej - demontaż Krotność=0,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	2,0