

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa placu manewrowego przy drodze leśnej w leśnictwie Strzelnica

Nr	Podstawa	Elementy robót	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe - trasa w terenie równinnym	ha	0,09
	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu		
2		Zdjęcie humusu gr. 10 cm z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	821,05
	D.01.02.01.	Usunięcie karpin		
3		Karczowaniem pni śr. drzew 10-15 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	22,00
4		Karczowaniem pni śr. drzew 16-25 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	31,00
5		Karczowaniem pni śr. drzew 26-35 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	39,00
6		Karczowaniem pni śr. drzew 36-45 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	32,00
7		Karczowaniem pni śr. drzew 46-55 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt.	12,00
	D.02.00.01.	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
8		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	225,69
	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów		
9		Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem	m3	17,50
		PODBUDOWY		
	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
10		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - plac	m2	758,31
11		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza	m2	62,74
	D.04.04.02B.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem		
12		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm - plac	m2	758,31
		NAWIERZCHNIE		
	D.05.02.00. D.05.02.01.	Nawierzchnia z kruszywa		
13		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm - plac	m2	758,31
14		Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm - pobocze	m2	62,74