

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kokoszkowy”

Przedmiot zamówienia

Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie przebudowy publicznej drogi gminnej o nr 213052G klasy L w miejscowości Kokoszkowy o długości ok. 450m i szerokości ok. 5,5 m wraz z chodnikiem o szerokości ok. 1,5m. Droga przebiega przez teren zabudowany, z zabudową jednorodzinną.

W ramach inwestycji należy:

- na istniejącej nawierzchni jezdni wykonać nakładkę bitumiczną – warstwę wyrównawczą, wiążącą oraz ścieralną
- zdemontować istniejące krawężniki, obrzeża oraz nawierzchnie chodników i wjazdów i wykonać je na nowo: nawierzchnia chodników - kostka betonowa gr. 6cm, nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa czerwona gr.8cm.

Termin

Zamawiający wymaga realizacji w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Stan istniejący

Istniejąca droga, wjazdy oraz chodnik objęte zakresem opracowania posiadają nawierzchnię bitumiczną. Ponadto w terenie występuje następujące uzbrojenie terenu:

- kanalizacja deszczowa
- kable teletechniczne
- kable elektroenergetyczne
- wodociąg
- gaz

Dodatkowo, w ramach inwestycji należy:

- zapewnić obsługę geodezyjną
- wykonać organizację ruchu na czas budowy
- dokonać regulacji włączów, studni, wpustów, zaworów i hydrantów
- ustawić dwustronną tablicę informacyjną o wymiarach 1,8x1,2m
- oznakowanie poziome cienkowień

Załączony **przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym** i nie stanowi podstawy wyceny.