





Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5 typu C90/3, gr. 20 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany




Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany





Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany



Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podłoże gruntowe - grunt kwalifikowany

 <div>PROSYSTEM</div> <div>Biurowia: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75, tel. (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19 www.prosystem-poznan.pl e-mail: biuro@prosystem-poznan.pl</div>			
Investor / Inwestor		<div></div> <div>Gmina Dopiewo</div> <div>62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c</div>	
Branch / Branża		Project Phase / Stadium dokumentacji	
DROGOWA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Investment / adres Nazwa inwestycji / adres		Budowa ulic w Pałędziu - ul. Wrzosowa, Malinowa, Jagodowa, Oliwkowa, Jeżynowa, Modrzewiowa, Borówkowa, 9KD-D, gmina Dopiewo	
Theme Temat		Budowa ulic w Pałędziu - ul. Wrzosowa (do km 0+348,59), Malinowa	
Collaboration / Zespół projektowy :		Number of qualification Numer uprawnień	
Designer Projektował		drogowa WKP/0084/POOD/06	
Assistant designer Opisował		mgr inż. Anna Łuszczak	
Assistant designer Opisował			
Verification Sprawdzaający		mgr inż. Andrzej Tajcher	
Director Dyrektor		mgr inż. Julian Kaluba	
Drawing content Treść rysunku		68/87/Pw	
Project number Numer projektu		Date Data	
67/2018		04.2021	
Scale Skala		Number draught Numer rysunku	
1:50		3	
Version / Wersja		"A"	
Attention! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone / Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem / bez zgody B.P. / R.L. PROSYSTEM zabronione!			