

LEGENDA:

- eN — LINIE KABLOWE nN
- eNN — LINIE KABLOWE nN – OŚWIETLENIE
- RURA OSŁONOWA DLA KABLI
- KAMERA ZEWNĘTRZNA
- ZKP — ZŁĄCZE KABLOWO–POMIAROWE
- Z-PWP — ZŁĄCZE Z PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
- OZ1 — Aluminiowy słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:
  - słup okrągły o grubości ścianki 4,0mm;
  - wysokość słupa h=4,5m;
  - oprawa oświetleniowa LED 30W/4350lm 4000K IP65;
  - wysokość zawieszenia oprawy – 4,5m;
- OZ2.1 — Aluminiowy słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:
  - słup okrągły o grubości ścianki 4,3mm;
  - wysokość słupa h=9,5m;
  - głowica z 2 ruchomymi ramionami zewnętrznymi dająca możliwość nacelowania naświetlacza w konkretnym kierunku montaż na słup fi 60mm;
  - 2 naświetlacze LED 154W/20700lm IP66;
- OZ2.2 — Aluminiowy słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:
  - słup okrągły o grubości ścianki 4,3mm;
  - wysokość słupa h=9,5m;
  - wysięgnik spawany na wysokość 7m, wysięg 0,5m, odchylenie 5°;
  - głowica z 2 ruchomymi ramionami zewnętrznymi dająca możliwość nacelowania naświetlacza w konkretnym kierunku montaż na słup fi 60mm;
  - 2 naświetlacze LED 154W/20700lm IP66;
  - 1 oprawa drogowa LED 55W/7650lm IP66 z optyką DW;
- KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
- STUDNIA KABLOWA SK–2/1

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. elektryczne	mgr inż. Paweł Maślanka	SLK/5266/PWOE/14	
Sprawdził inst. elektryczne	mgr inż. Marcin Pokorski	SLK/4797/POOE/13	

Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor: GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH

Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY | Nr rysunku: IE–002 | Nr egz.:

Data: GRUDZIEŃ 2021 r. | Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A2