


- ① Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm gr.4cm (projektowana)
- ② Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm (istniejąca)
- ③ Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm gr.6cm (projektowana)
- ④ Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm (istniejąca)
- ⑤ Warstwa z mieszanki kamiennej bazaltowej frakcji 0/16 gr.20cm
- ⑥ Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 0/31,5 gr.40cm
- ⑦ Warstwa żwirowa stabilizowana cementem
- ⑧ Warstwy istniejącej podbudowy drogi



S&C Sznajder-Czarny - Usługi Budowlane
Wykonawstwo i Projektowanie w Budownictwie
ul.Reymonta 5, 48-250 Głogówek

Inwestor : GMINA GŁOGÓWEK ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek		Stadium : Projekt budowlany	Nr rys. 1
Lokalizacja : GŁOGÓWEK, ul.Św.Anny, dz.Nr 405		Skala : 1/500	01 - 2023
Temat: Remont drogi gminnej w ramach zadania pn."Modernizacja dróg gminnych w Głogówku"			
Nazwisko / Imię		Nr uprawnień	Podpis
Autor: mgr inż.Wiesław Czarny		75/01/Op	