




PRZEKRÓJ A-A - ul.Winiary




PRZEKRÓJ B-B - ul.Winiary Tylne



PRZEKRÓJ C-C - ul.Winiary Tylne



PRZEKRÓJ D-D - ul.Winiary Małe



- 1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm gr.4cm (projektowana)
- 2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm (istniejąca)
- 3 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm gr.6cm (projektowana)
- 4 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm (istniejąca)
- 5 Warstwa z mieszanki kamiennej bazaltowej frakcji 0/16 gr.20cm
- 6 Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 0/31,5 gr.40cm
- 7 Warstwa żwirowa stabilizowana cementem
- 8 Warstwy istniejącej podbudowy drogi

S&C Sznajder-Czarny - Usługi Budowlane

Wykonawstwo i Projektowanie w Budownictwie
ul.Reymonta 5, 48-250 Głogówek

Inwestor :	GMINA GŁOGÓWEK ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek	Stadium :	Projekt budowlany	Nr rys.	1
Lokalizacja :	GŁOGÓWEK ul.Winiary, dz.Nr 398, 397, 389/1, 389/2 ul.Winiary Tylne, dz.Nr 399/2 ul.Winiary Małe dz.Nr 398	Skala :	1/500	01 - 2023	
Temat:	Remont drogi gminnej w ramach zadania pn."Modernizacja dróg gminnych w Głogówku"				
Nazwisko / Imię	Nr uprawnień		Podpis		
Autor: mgr Inż.Wiesław Czarny	75/01/Op				