


- ① Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm gr.4cm (projektowana)  
② Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11mm (istniejąca)  
③ Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm gr.6cm (projektowana)  
④ Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16mm (istniejąca)  
⑤ Warstwa z mieszanki kamiennej bazaltowej frakcji 0/16 gr.20cm  
⑥ Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 0/31,5 gr.40cm  
⑦ Warstwa żwirowa stabilizowana cementem  
⑧ Warstwy istniejącej podbudowy drogi



S&C Sznajder-Czarny - Usługi Budowlane  
Wykonawstwo i Projektowanie w Budownictwie  
ul.Reymonta 5, 48-250 Głogówek

Inwestor :	GMINA GŁOGÓWEK ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek	Stadium :	Projekt budowlany	Nr rys.	2
------------	--	-----------	----------------------	---------	---

Lokalizacja :	GŁOGÓWEK, ul.Polna, dz.Nr 685	Skala :	1/500	01 - 2023
---------------	-------------------------------	---------	-------	-----------

Temat: Remont drogi gminnej w ramach zadania pn."Modernizacja dróg gminnych w Głogówku"

Nazwisko / Imię	Nr uprawnień	Podpis
Autor: mgr Inż.Wiesław Czarny	75/01/Op	