


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI



WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ typu SMA 8S na asfalcie PMB 45/80-55	GR. 4 [cm]
WARSTWA WIAŻĄCA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH AC 16W 35/50 dla KR-3	GR. 5 [cm]
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO -- AC 22P 35/50	GR. 5 [cm]
PODBUDOWA Z BETONU C8/10	GR. 20[cm]
MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C3/4	GR. 15[cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul.Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI	
		Przebudowa drogi woj. nr 450 w msc. Ołobok KM 17+500 do KM 18+334.	
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	RYSUNEK NR 3	SKALA 1:10
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
		upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: styczeń 2018r.	