


szerokość zmienna



KOSTKA BETONOWA typ "kość" (kolor grafit)	gr.8 [cm]
PODSYPKA CEM.- PIAS. Rm=5[MPa]	gr.4 [cm]
PODBUDOWA ZASADNICZA z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ z KRUSZYWA C90/3 (niesort granitowy fr. 0-31,5[mm] )	gr.8 [cm]
PODBUDOWA ZASADNICZA z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ z KRUSZYWA C90/3 (niesort granitowy fr. 0-63[mm] )	gr.15 [cm]
WARSTWA MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4	gr.10 [cm]

OPORNIK BETONOWY	12x25x100 [cm]
ŁAWA BETONOWA C12/15 o WYMIARACH 20x25 [cm]	

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul.Staroprzygodzka 25 63-400 Ostrów Wielkopolski		PRZEKRÓJ NORMALNY WJAZDU NA POSESZE	
		Przebudowa drogi woj. nr 450 w msc. Ołobok KM 17+500 do KM 18+334m	
		RYSUNEK NR 6	SKALA 1:20
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: styczeń 2018r.	