

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1376 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065),
- materiały pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Partyzantów w Zawidowie w granicach istniejącego pasa drogowego polegającą na przebudowie drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Kopernika.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

- łączna długość projektowanego odcinka: 228 m
- powierzchnia jezdni: 1244 m²
- powierzchnia chodnika i pobocza: 672 m²

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni oraz podniesienie parametrów technicznych drogi na odcinku przebudowy.

1.4. Zagospodarowanie terenu – stan istniejący.

Droga gminna ul. Partyzantów w Zawidowie zlokalizowana jest na dz. id: 022501_1.0001.248. skomunikowana jest z drogą publiczną ul. Wilczą oraz z ul. Kopernika poprzez skrzyżowanie z ww. ulicami.

Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała LIII/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 r. drogę oznaczono w planie symbolem 16.3KDD (tereny dróg publicznych: dojazdowe).

Na odcinku objętym przebudową przedmiotowa droga posiada jezdnię szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny nawierzchni ocenia się jako niedostateczny. Nawierzchnia posiada liczne ubytki i spękania. Jezdnia nie posiada chodnika.

W ciągu rozpatrywanego odcinka występują sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna niskiego napięcia, wodociąg.

W jezdni znajdują się zabudowane wpusty kanalizacji deszczowej.

1.5. Warunki geotechniczne.

W podłożu występują grunty składające się z gliny oraz pospółki gliniastej z domieszką żwirów i kamieni. Górną warstwę stanowi kruszywo łamane. Do głębokości 1 m nie stwierdza się występowania swobodnego zwierciadła wód gruntowych. Okresowo w podłożu występują przesączenia związane z roztopami oraz opadami deszczu. Podłoże w wyniku eksploatacji drogi jest stabilne. Warunki gruntowe określa się jako proste, a obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

1.6. Zagospodarowanie terenu – stan projektowany.

Droga pozostaje drogą gminną klasy D, a parametry techniczne uwzględniają rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jako Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518). Projekt przewiduje przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika o szerokości 1,80m zlokalizowanego wzdłuż budynków mieszkalnych oraz przebudowę nawierzchni drogi w celu osiągnięcia następujących parametrów technicznych:

- szerokość jezdni 5,5 m
- nośność drogi 115 kN/oś

Konstrukcję przyjęto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg. Konstrukcja uwzględnia lokalne uwarunkowania poprzez zastosowanie rozwiązań indywidualnych.

Projektuje się wykonanie koryta na średnią głębokość 41 cm na całej szerokości, zagęszczenie dna koryta mechanicznie, ułożenie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm stabilizowanej mechanicznie do osiągnięcia E2 min. 80 MPa (na szerokości jezdni, chodnika i poboczy). Ułożenie krawężników – szerokość jezdni 5,5 m, ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego uziarnienie 0/31,5 gr. 25 cm stabilizowanej mechanicznie do osiągnięcia E2 min. 100 MPa, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W gr. 7 cm oraz

ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S gr. 5cm. Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego pobocza o szerokości zmiennej (do granicy pasa drogowego), które należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz na podbudowie zasadniczej z mieszanki C90/3 z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie.

Ponadto od strony zabudowy mieszkaniowej projekt przewiduje wybudowanie chodnika oddzielnego od jezdni krawężnikiem drogowym betonowym posadowionym +12cm względem niwelety jezdni. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz na podbudowie zasadniczej z mieszanki C90/3 z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie do osiągnięcia E2 min. 100 MPa.

Stosowane w projekcie krawężniki:

Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22x100 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Ze względu na istniejące sieci roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, a pokrywy studni i zaworów należy wyregulować do wysokości nowej nawierzchni.

1.6.1. Profil podłużny.

Projekt przewiduje zachowanie istniejącego poziomu niwelety.

1.6.2. Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny jezdni, chodnika oraz poboczy projektuje się ze spadkiem jednostronnym o wartości 2%.

1.6.3. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni drogi zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego do projektowanych wymienionych na nowe wpustów kanalizacji deszczowej. Projektowane wpusty deszczowe o średnicy 0,50m budować z gotowych elementów betonowych (beton min. C35/45) z osadnikiem o głębokości min 0,80 m. i skrzynką żeliwną wg PN-EN-124:2000 klasy D400 z rusztem uchylnym. Ponadto przewiduje się wymianę wszystkich górnych części studni wraz z włączem D400 na całym odcinku w pasie jezdni. Włazy należy ułożyć na podkładkach polimerowych. Przyłącza do projektowanych wpustów deszczowych należy wykonać jako nowe. Materiał rury PVC-U SN8 Lite o średnicy 160mm. Nawierzchnię poboczy odwodnić powierzchniowo na jezdnię drogi za pomocą spadków poprzecznych.

1.6.4. Konstrukcja projektowanych elementów drogi.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ:

- nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki AC16W gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UTWARDZONEGO POBOCZA:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126).

1.7.2 Zakres robót budowlanych objętych projektem.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi publicznej ul. Partyzantów w m. Zawidów.

1.7.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Droga publiczna o nawierzchni utwardzonej z masy bitumicznej, sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna.

1.7.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych mogą pojawić się zagrożenia przy robotach – w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych oraz podczas prowadzenia robót ziemnych. W trakcie robót drogowych należy przewidywać zagrożenia z tytułu niespodziewanej i niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemnej.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do robót zaleca się poinstruowanie pracowników, na jakie zagrożenia mogą być narażeni podczas wykonywania robót oraz przypomnieć wszystkim o obowiązku stosowania się do zasad BHP, a w szczególności o obowiązku stosowania elementów ochronnych takich jak kamizelki odblaskowe, rękawice ochronne, elementy chroniące podczas pracy ze sprzętem, itp..

1.7.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom.

Zgodnie z określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegółowym zakresem rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do wprowadzania szczególnych środków bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć należy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Jerzy Bigus