


OPRACOWANIE	<b>REKULTYWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH</b>
INWESTOR	<b>POWIAT JAWORSKI</b> ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o.</b> ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wrocław Tel / Fax: 71 337 46 12 / 71 364 33 95
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacją zbędnych dróg wraz rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu:</b> <i>„Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski w ramach poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”</i>
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	<b>Miejscowość:</b> Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie
NAZWA I KOD CPV BRANŻY WIODĄCEJ	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

STADIUM DOKUMENTACJI	ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PW	Projektant	mgr inż. Marek Husarz	208/DOŚ/06 Drogowa bez ograniczeń		02.2021

## SPIS ZAWARTOŚCI

1. Opis techniczny
2. Plan sytuacyjny

## OPIS TECHNICZNY

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa przedstawiająca: „Założenia do projektu scalania gruntów we wsi Niedaszów”

### 2. ZLECENIODAWCA, INWESTOR

Zamawiający:

- Powiat Jaworski

### 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych.

Tabela nr 1

Lp.	Nr działki przed scaleniem	Długość drogi do likwidacji (m)	Szerokość pasa drogowego / drogi przewidziana do rekultywacji (m)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1	187/3	56	5	280
2	158/3	493	5	2500
<b>Razem</b>		<b>549</b>	<b>*</b>	<b>2780</b>

### 4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Drogi objęte opracowaniem zlokalizowane są wokół wsi Niedaszów. Są to drogi gruntowe nieutwardzone lub lokalnie utwardzane gruzem lub żużlem.

### 5. OPIS ISTNIEJĄCYCH DRÓG

Istniejące drogi posiadają szerokość zmienną od 2 do 3 m, przebiegają przez tereny rolne.

Jako nawierzchnię w 80% stanowi grunt rodzimy, który występuje w postaci mieszaniny humusu, i glin. Lokalnie drogi są utwardzone poprzez użytkowników za pomocą gruzu, kamieni polnych – grubość gruzu w tych miejscach nie przekracza 30 cm.

Miejscowo występują w zakrzaczenia w poboczach w postaci niewielkich krzewów.

Na drogach występuje brak odwodnienia. Wszystkie drogi są skoleinowane.


## **6. REALIZACJA LIKWIDACJI I REKULTYWACJI**

W ramach prac przewiduje się do wykonania następujące czynności:

- zdjęcie w-wy gruzu, kamieni stanowiących tzw. nasypy niekontrolowane – stanowiące ok. 20% powierzchni przeznaczonych do rekultywacji, wraz z wywozem gruzu na składowisko i zutylizowanie
- oczyszczenie z krzewów pasa drogowego
- wyrównanie / wyprofilowanie nawierzchni terenu poprzez likwidację uskoków wysokości pomiędzy istniejącą drogą a przyległym terenem,
- nawiezenie humus w miejscu gdzie nastąpiła konieczność zdjęcia w-w nasypów niekontrolowanych (gruzu),
- rekultywację terenu poprzez zaoranie terenów, na których występuje grunt rodzimy i przywieziony
- wykonanie nawożenia azotowego przed siewem w ilości 40-60 kg/ha.
- wykonanie uprawy przedsiewnej poprzez zastosowanie zaprawionych roślin motylkowych (lubin żółty),
- wykonanie w ciągu trzech dni po wykonaniu siewu oprysku środkiem chwastobójczym np. Afalon, Linurex lub innym do tego celu przeznaczonym,

## **7. UWAGI**

Wszelkie środki wykorzystywane do nawożenia, odchwaszczania należy stosować zgodnie z wytycznymi producentów.



Oznaczenia

- zakres dróg przeznaczonych do rekultywacji

Inwestor		POWIAT JAWORSKI ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor			
Jednostka projektowa		<div><div>BIPROGEO PROJEKT</div><div>BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. (71) 337 46 12, fax (71) 364 33 95 e-mail: kontakt@biprogeo-projekt.pl</div></div>			
Branża		Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
drogowa	Projektant:	mgr inż. Marek Husarz	208/DOS/06	drogowa	
	Projektant:				
	Sprawdzający:				
Nazwa zadania		„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów” w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” .			
Nazwa opracowania		REKULTYWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH			
Nazwa rysunku		PLAN SYTUACYJNY			
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Studium	Nr rysunku
1:500	11.2020	149/2020	DROGI	PB i W	D 1.1