
PRZEDMIAR ROBÓT WĘZEŁ INSTALACJA C.O.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLEDZCEGO W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna

OPRACOWAŁ : Paulina Lenart

DATA OPRACOWANIA : 2023-03-31

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O.			
1	RUROCIĄGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	1	4
2	ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	5	7
3	ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne	8	8
4	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KOD CPV: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne	9	12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O.					
1	45331000-6	RUROCIĄGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
d.1	KNNR 4 0403-09 S 01.02.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 2-20	Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 110x10,0mm	m		
d.1	0216-03 ana- logia SZ 01.01.00	5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 4	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02 ana- logia S 01.02.00	10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 4	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0406-02 S 01.02.00	Obmiar dodatkowy - ilość prób 1	próba		1,000
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	45331000-6	ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
5	KNNR 4	Zawór odcinający DN100	szt.		
d.2	0411-07 ana- logia S 01.02.00	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-19	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
d.2	0119-03 S 01.01.00	4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-19	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm	kpl.		
d.2	0122-03 S 01.01.00	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	45320000-6	ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne			
8	KNR-W 2-16	Izolacja rurociągu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubości 100 mm w płaszczu z folii aluminiowej w tym:	m ²		
d.3	0507-04 S 01.02.00	- DN100 - 5mb 1,57	m ²	1,570	
				RAZEM	1,570
4	45330000-9	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KOD CPV: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
9	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0103-05 S 01.02.00	1,57	m ²	1,570	
				RAZEM	1,570
10	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.4	0105-04 S 01.02.00	1,57	m ²	1,570	
				RAZEM	1,570
11	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m ²		
d.4	0208-05 S 01.02.00	1,57	m ²	1,570	
				RAZEM	1,570
12	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m ²		
d.4	0210-05 S 01.02.00	1,57	m ²	1,570	
				RAZEM	1,570