
PRZEDMIAR ROBÓT WĘZŁ INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLEDczego W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna

OPRACOWAŁ : Paulina Lenart

DATA OPRACOWANIA : 2023-03-31

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ			
1	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	1	18
2	PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne	19	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ					
1	45332000-3	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
d.1	1 KNNR 4 0208-01 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	2 KNNR 4 0208-03 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	3 KNNR 4 0208-01 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi z PE ciś. kanalizacyjne o śr. 63 mm na ścianach wewnątrz budynków	m		
		4,7	m	4,700	
				RAZEM	4,700
d.1	4 KNNR 4 0201-08 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
d.1	5 KNNR 4 0203-02 ana- logia S 01.01.00	Rurociągi z PE ciś. kanalizacyjne o śr. 63 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
d.1	6 KNNR 4 0203-04 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
d.1	7 KNR-W 2-15 0213-05 S 01.01.00	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	8 KNR-W 2-18 0706-01 ana- logia S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 110 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	9 KNR-W 2-18 0706-01 ana- logia S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	10 KNNR 4 0222-02 S 01.01.00	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	11 KNNR 4 0230-02 S 01.01.00	Umywalka ceramiczna ścienna z powłoką ceramiczną zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń półokrągła z otworem na baterię, syfon i odpływ w komplecie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	12 KNR-W 2-15 0216-02 S 01.01.00	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1	13 KNR 2-15 0206-04 S 01.01.00	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. nom. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-15 d.1 0208-03 S 01.01.00	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 d.1 0224-01 S 01.01.00	Studnia schładzająca śr 800mm gł. = 1,0m kompletna, z włazem żeliwnym klasy C250, z pompką płwakową o wydajności: 1 l/s, wysokości podnoszenia 5 mH ₂ O, mocy elektr. 500 W, 230V, zawór zwrotny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	analiza indywidualna d.1 S 01.01.00	Próba szczelności studni kanalizacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-19 d.1 0119-03 S 01.01.00	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18	KNR-W 2-19 d.1 0122-03 S 01.01.00	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 45453000-7 PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne					
19	KNR-W 4-01 d.2 0335-21 analogia S 01.01.00	Przebicie otworów w stropie żelbetowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.2 0325-05 analogia S 01.01.00	Zamurowanie przebić w stropach żelbetowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 0706-03 S 01.01.00	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na stropach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000