
PRZEDMIAR ROBÓT WĘZEŁ INSTALACJA WENTYLACJI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLEDczego W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna
OPRACOWAŁ : Paulina Lenart
DATA OPRACOWANIA : 2023-03-31

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
1	ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPL- NE, WENTYLACYJNE I KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA R*1,035 -Rozruch i regulacja M*1,035 -Rozruch i regulacja S*1,035 -Rozruch i regulacja	1	10
2	IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE	11	11

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ					
1	45331000-6	ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE I KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA R*1,035 -Rozruch i regulacja M*1,035 -Rozruch i regulacja S*1,035 -Rozruch i regulacja			
d.1	KNR 2-17 0101-03 S 01.03.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
2	KNR-W 2-17 0113-03 S 01.03.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % o śr. 250 mm	m ²		
d.1		0,7	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
3	KNR-W 2-17 0138-02 S 01.03.00	Kratka wentylacyjna prostokątna K1+P 250x200mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	analiza indywidualna S 01.03.00	Króciec osiatkowany dn250	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-17 0131-03 S 01.03.00	Przepustnica okrągła d=250	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-17 0130-02 S 01.03.00	Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna 250x200	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-17 0144-02 S 01.03.00	Wyrzutnia dachowa okrągła d=250	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-17 0146-01 S 01.03.00	Prostokątna czerpnia ścienna 250x200	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-17 0149-03 S 01.03.00	Podstawa dachowa okrągła d=250	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	analiza indywidualna S 01.03.00	Próba szczelności instalacji wentylacji	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45320000-6	IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE			
11	KNR-W 2-16 0312-01 analogia S 01.03.00	Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 80mm w płaszczy z folii aluminiowej	m ²		
d.2		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400