


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000 - km 0+670



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S

- gr. 5cm
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

- 0,3 - 0,6 kg/m²
3. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11w

- 100kg/m²
4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

- 0,3 - 0,6 kg/m
5. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PO SFREZOWANIU
6. POBOCZE UMOCNIONE MMK 0/31,5mm

- gr. 10cm

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| Nazwa i adres zamawiającego | POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzychu Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych | | | |
| Nazwa zadania | Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - II etap | | | |
| Adres obiektu budowlanego | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Stare Bogaczowice ,obręb : Gostków numer ewidencyjny działki 420 , Identyfikator 022107_2.0003.420 numer ewidencyjny działki 416/2 , Identyfikator 022107_2.0003.416/2 Droga powiatowa nr 3393D Gostków | | | |
| Nazwa i adres jednostki projektującej | ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdrój | | | |
| | Branża DROGI | Stadium PB | Data opracow. | Podpis |
| Opracował | inż. Zbigniew Stander DOŚ/0093/POD/23 | | 12.2023r. | |
| Nazwa rysunku | Przekrój konstrukcyjny | | | Skala 1:50 |
| | | | | Nr rys.2 |