



DACH BUDYNKU A-1a



ZESTAWIENIE STOLARKI

pcv	216	szt.	3+3 = 6
pcv	244		
pcv	200	szt.	2
pcv	152		
pcv	87	szt.	1
pcv	112		
pcv	200	szt.	1
pcv	145		
pcv	80	szt.	1
pcv	160	lukswery	

BUDYNEK A-2					
Lp	PIETRO	pomieszczenie	d. [m]	szer. [m]	pow. [m <sup>2</sup> ]
1	1.A2a.1	KL.SCHODOWA	9,07	1,34	12,15
2	1.A2a.2	KORYTARZ	4,42	14,47	63,96
3	1.A2a.3	A2-6 SALA KOMPUTER	9,64	4,69	45,21
4	1.A2a.4	A2-5 SALA KOMPUTER	9,64	4,62	44,54
5	1.A2a.5	A2-4 SALA KOMPUTER	9,64	4,68	45,12
6	1.A2a.6	A2-8 KLASA	4,77	3,62	17,27
7	1.A2a.7	ZAPLECZE	1,60	4,73	7,57
8	1.A2a.8	A2-7 SALA KOMPUTER	8,92	4,74	42,28
			n-m		278,09 m <sup>2</sup>

OZNACZENIA:	
	ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
	elementy istniejące
	elementy nowoprojektowane
	wyburzenia / elementy likwidowane
± 0.00	poziom posadzki / stan wykończony

UWAGI:  
\* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż  
\* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar sprawdzić na budowie,  
\* umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych  
\* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów

PRZEGRODY:	
UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim	
SZ1	ściana zewnętrzna - Uc = 0,20W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
26-55 cm	ściana cegła pełna
16 cm	welna mineralna λ = 0,035 W/mK
	tynk cienkowarstwowy

SZ2	ściana zewnętrzna - cokół - Uc = 0,20W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
26-55 cm	ściana cegła pełna
15 cm	styropian XPS λ = 0,035 W/mK
	tynk mozaikowy

SZ3	ściana fundamentowa
26-55 cm	cegła pełna
	tynk renowacyjny
	folia kubelkowa
15 cm	styropian XPS λ = 0,035 W/mK

RZUT I PIĘTRA A-2a

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT : PROJEKT TERMODERNIZACJI			
NAZWA OBIEKTU: A 2a budynek			
ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4			
INWESTOR : POWIAT KŁODZKI			
BRANŻA: BUDOWLANA		STADIUM: PROJEKT	
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK		PODPIS:	
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOIIB DOŚ/BO/1983/01		DATA: 2021.12.10	
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA A-2a		SKALA RYS: 1:100 NR 4	