

OR-III.271.2.27.2022

Gorlice, 08.07.2022 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę nowych elementów wyposażenia do budynku Sokoła w Gorlicach – dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.

Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie 1:

Czy po stronie zamawiającego jest doprowadzenie zasilania do szlabanu?

Odpowiedź:

Nie. Doprowadzenie zasilania winien wykonać wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zasilanie szlabanu należy podłączyć z lampy, która znajduje się w pobliżu miejsca planowanego montażu szlabanu. Pod montaż szlabanu zostały przygotowane w ziemi peszle, które wychodzą po obu stronach drogi. Przez peszle, z lampy do miejsca podpięcia szlabanu, będzie potrzeba przeprowadzenia kabla - około 10 m. Ostateczne podłączenie i uruchomienie szlabanu będzie wymagało również modyfikacji w rozdzielnicy. W załączeniu zdjęcie poglądowe (nie widać na nim dokładnie drugiego peszla i lampy, ale są one na skraju wjazdu).

Pytanie 2:

Czy długość ramienia 5m dotyczy tylko ramienia czy światła przejazdu też? Czy zamawiający dopuszcza zakres temperatur szlabanu od -20 do + 50 ? Czy zamawiający dopuszcza aby czas otwarcia szlabanu wynosił 4-8 s? Co ma na myśli zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia "zabezpieczenie przed wyłamaniem" ?

Odpowiedź:

Długość ramienia dotyczy tylko ramienia szlabanu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu temperatur szlabanu. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu otwarcia i zamknięcia szlabanu. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia przed wyłamaniem.

Pytanie 3:

Rozumiem, że zapytanie nie obejmuje wyceny prowadzenia okablowania zasilającego i komunikacyjnego (między szlabanem a fotokomórką)? Proszę o potwierdzenie, że okablowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi.

Odpowiedź:

Doprowadzenie zasilania winien wykonać wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zasilanie szlabanu należy podłączyć z lampy, która znajduje się w pobliżu miejsca planowanego montażu szlabanu. Pod montaż szlabanu zostały przygotowane w ziemi peszle, które wychodzą po obu stronach drogi. Przez peszle, z lampy do miejsca podpięcia szlabanu, będzie potrzeba przeprowadzenia kabla - około 10 m. Ostateczne podłączenie i uruchomienie szlabanu będzie wymagało również modyfikacji w rozdzielnicy. W załączeniu zdjęcie poglądowe (nie widać

na nim dokładnie drugiego peszla i lampy, ale są one na skraju wjazdu).

Załączniki:

Zdjęcie poglądowe

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
 Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252