

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Remont chodników i ulic w Aleksandrowie Kujawskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866382
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Słowackiego 8
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Aleksandrów Kujawski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 87-700
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL619 - Włocławski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@aleksandrowkujawski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.aleksandrowkujawski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00527280
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-01

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00502697
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Część nr 3 – Remont drogi dla pieszych przy drodze gminnej 160861C, ul. Szkolna w Aleksandrowie Kujawskim

- Roboty przygotowawcze;
- Roboty rozbiórkowe;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczym-zjazdy i chodnik;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- Konstrukcja zjazdów (warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem);
- Konstrukcja chodników (warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem);
- Krawężniki;
- Ulica Szkolna (mechaniczne czyszczenie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm);
- Organizacja ruchu;
- Roboty wykończeniowe;

Termin wykonania 28 czerwca 2024r. Odbiór do 15 lipca 2024r.

Po zmianie:

Część nr 3 – Remont drogi dla pieszych przy drodze gminnej 160861C, ul. Szkolna w Aleksandrowie Kujawskim

- Roboty przygotowawcze;
- Roboty rozbiórkowe;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowym-zjazdy i chodnik;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- Konstrukcja zjazdów (warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem);
- Konstrukcja chodników (warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem);
- Krawężniki;
- Organizacja ruchu;
- Roboty wykończeniowe;

Termin wykonania 28 czerwca 2024r. Odbiór do 15 lipca 2024r.