



PRZĘKRÓJ AA' SKALA 1:50



PRZĘKRÓJ BB' SKALA 1:50



LEGENDA:

- a PNIE DRZEW (naturalne drewno liściaste\*) o objętości około 1,5m<sup>3</sup> okorowane wymiary wys. od 70 do 80 cm, szer od 70 do 80 cm, dł 300 cm, wkopany na głębokość około 20-25cm, posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej.
- b podsypka cementowo piaskowa 1:4
- c 10cm warstwa piasku
- d siedzisko 50x80x8 montowane w wyciętej wnęce\*\* na kotwy wkrecane ze stali nierdzewnej lub połączenia ciesielskie\*\*\*
- \* drewno liściaste: klon, jesion, dąb
- \*\* siedziska wykonane z drewna akacjowego olejowana
- \*\*\* wnęki wykonać ze spadkiem w celu odprowadzenia wód opadowych.

GENERALNY PROJEKTANT:		
Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka		
FAZA OPRACOWANIA:		
TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		
CZEŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ, BUDOWĘ POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).		
ADRES OBIEKTU		
Tereny nad rzeką Utratą od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie Obręb 25: cz. dz. ew. nr: 142; 199/6 Obręb 23: cz. dz. ew. nr: 503/1; 501; 46/14; 46/15		
INWESTOR:		
MIASTO PRUSZKÓW Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków		
ELEMENT PROJEKTU		
PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT PB:		PODPIS:
Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Radosław Lenart MAZ/0937/PWBKb/17		
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. arch. Lidia Sidz MAZ/0802/PWBKb/16		
Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOKK/2018		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Lidia Sidz 18/WMOKK/2018		
Projektant w specjalności drogowej mgr inż. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD		
TYTUŁ RYSUNKU:		
SIEDZISKA Z PNI DRZEW		
DATA	SKALA	RYSUNEK
02.2023	1:50	PT-06