Przekrój normalny w widoku 1-1

Skala 1:50 wymiary w m



Przekrój normalny w widoku 2-2

Skala 1:50 wymiary w m



K01	Jezdnia, zjazdy	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Płyty drogowe betonowe pełne 300x150x15 cm	15
	Warstwa odsączająca z piasku	5
	Podbudowa zasadnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospółka	20
	Geotkanina separacyjno-wzmacniająca	-
	Podłoże gruntowe	-

K02	Pobocza	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{50/3}$, KŁSM 0/31,5	15
	Podłoże gruntowe	-

ROADI Sp. z o. o.
ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
biuro@roadi.pl www.roadi.pl
tel. 607-125-664; 601-841-525

ROADI Road Infrastructure

Zadanie/Obiekt	**Przebudowa drogi gminnej na działkach 130 i 150 w miejscowości Bronowo**			
Adres	Woj.: Pomorskie Powiat: Nowodworski Gmina: Stegna Obręb: Bronowo			
Inwestor	Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna			Stadium projektu: P.B.W.
Nazwa Tomu	PZT / Projekt Architektoniczno-Budowlany i Wykonawczy			
Nazwa Teczki/ opracowania	PZT / Układ Drogowy			Branża: Drogowa
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15		10/2021
Sprawdził	mgr inż. Maciej Potrzebowski	POM/0332/PWBD/15		Rys nr : **4**
				Skala 1:50