

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 243*0.4*0.9	m ³ m ³	87.480	
				RAZEM	87.480
2	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 243	m m	243.000	
				RAZEM	243.000
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 243*0.4*0.7	m ³ m ³	68.040	
				RAZEM	68.040
4	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE 75mm 344	m m	344.000	
				RAZEM	344.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PE-HD 50mm 243	m m	243.000	
				RAZEM	243.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli - YAKXS 4x35mm ² 707	m m	707.000	
				RAZEM	707.000
7	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8m 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników - jednoramienny 1m/1m/5° 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników - jednoramienny 1m/2m/5° 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KSNR 5 1002-03	Montaż wysięgników - dwuramienny 90° 1m/1m/5° 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy 14+4	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 60W 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 96W 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa prostokątna LED 72W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KSNR 5 0602-05	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III 285	m m	285.000	
				RAZEM	285.000
16	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KSNR 5 0101-02	Montaż złączy kablowych - złącze kablowe ZP1A 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KSNR 5 0101-04	Montaż złączy kablowych - złącze sterujące RSOU 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KSNR 5 0803-07	Układanie ręczne kabli wielożyłowych w kanałach otwartych i tunelach z mocowaniem - kabel YAKXS 4x35mm ² 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 17	odc. odc.	 17.000	
				RAZEM	17.000
21	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na linii nN 13	kpl. kpl.	 13.000	
				RAZEM	13.000
23		Koszty wyłączeń i dopuszczeń PGE 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
24		Obsługa geodezyjna 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000