


PRZEKRÓJ C-C



D _{sen.}	DACH * (istniejący)
	blacha trapezowa – RE 15
	2xpopo na lepku
	piłyta pilśniowa miękką
	2xpopo
	piłyta żelbetowa
	25cm
S _{sen.}	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA* (istniejący)
1cm	tylnik silikonowy
20cm	warstwa zbrojona siatką szklaną
45cm	piłyta termozłocząca – styropian
	tylnik zewnętrzny
	45cm ściana istniejąca
P _{sen.}	STROP* (istniejący)
25cm	wełna mineralna
	folia PE
	istniejący strop

* ISTNIEJĄCE WARSTWY PRZEGRÓD PRZYJĘTO na

podst. PB z 2022r pn.: "Termomodernizacja budynków zespołu szkółno-przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego"

D1	DACH U _{max} =0,15W/m ² K
	blacha trapezowa T50 /05 –RE 15
	5cm foli 5x5cm
	2,5cm kontyktaty 5x2,5cm
	3cm deskowanie pełne
	18cm krokwie 8/18cm – R 15
	25cm pianka PIR 18+7cm
	1,5cm piłyta g-k
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U _{max} =0,20W/m ² K
	1cm tylnik silikonowy
	20cm styropian EPS 80–038
	25cm bloczek silikat. na zapr.cem–wop.kl.5MPa
	1cm tylnik cem.–wop. z gładzią gipsową
SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U _{max} –bez wynogai
	1,5cm tylnik mozaikowy pow.żej terenu/
	15cm folia kubełkowa poniżej terenu
	25cm polistyren ekstrudowany
	25cm ściana fundamentowa
	2x dysperbit
P1	STROP NAD PARTEREM U _{max} –bez wynogai
	2cm wykładzina na kleju
	4cm szlichta betonowa
	0,03cm folia PE
	6cm styropian EPS 100–038
	0,03cm folia PE
	1cm styropian EPS 100–038
	1cm tylnik cem.–wop. z gładzią gips.
PG1	POSADZKA NA GRUNCIE U _{max} =0,30W/m ² K
	2cm warstwa wykończeniowa
	5cm szlichta cementowa
	0,03cm folia PE
	12cm styropian twardy EPS 100
	0,03cm folia PE
	10cm chudy beton B10
	pospek ubijany warstwowo do poziomu gruntu

LEGENDA:

- ściany do rozbiórki
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- projektowane ściany o podwyższonej odporności ogniowej
- istn. ściany/stropy, które w wyniku przebudowy stały się elem. oddzieleni pożarowych (zg. z OT i rys.) w związku z czym wymagano jest ocena ich klasy odporności ogniowej.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODZIAŁ ŻŁOBKA		PROJEKT BUDOWLANY
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.	data	04.2023
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ C-C	skala	1:100
branża	ZESPÓŁ AUTORSKI	nr rys.	A/6
autor projektu	imię i nazwisko mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	podpis	
współpraca	mgr inż. arch. Agnieszka Koperska		
sprawił	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński		