

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA OBEJMUJĄCY DOCIEPLENIE PODDASZA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ
POLICJI W GRUDZIĄDZU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 111

Zakres robót:

1. Usunięcie z powierzchni dachu starej skruszałej membrany paroprzepuszczalnej wraz z oczyszczeniem powierzchni blachodachówki
2. Uszczelnienie przestrzeni między krokwiami styropianem lub wełną mineralną przy murłacie (84 pól do uszczelnienia)
3. Ustawienie rusztowania warszawskiego kolumnowego o wysokości 6,00 m do natrysku pomiędzy krokwiami,
4. Wykonanie natrysku pomiędzy krokwiami pianką poliuretanową otwarto komórkową
5. Utylizacja zdemontowanej membrany
6. Docieplenie wełną mineralną unimata gr. 15 cm w obrębie przestrzeni użytkowanej biur w części poddasza – wg. rys. załącznik nr 2 o parametrach:
 - przewodność $0.04\text{W/m}^2\text{K}$
 - wartość R (opór cieplny) $3.75\text{m}^2\text{K/W}$

Informacje ogólne

Prace związane z montażem drzwi można wykonywać w godzinach pracy jednostki tj. od godz. 7³⁰ do godz. 15³⁰. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przedstawić listę pracowników zawierającą nazwisko i imię oraz serię dowodu osobistego w celu weryfikacji oraz podać nr rejestracyjny samochodu i markę pojazdu w celu umożliwienia wjazdu na teren KMP w Grudziądzu. Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę zgodnie z umową – 3 lata. Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami bhp i p-poż. w uzgodnieniu ze Zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy)
Zamawiający zapewni na swój koszt energię elektryczną oraz umożliwi podłączenie do rozdzielni elektrycznej 380 V zabezpieczenie 25 A w piwnicy lub na poziomie poddasza.