

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej 041627C w Zielnowie - 795m.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty drogowe.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne.</b>			
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.  0.795	km  km	  0.795	  0.795
				RAZEM	0.795
1.1.2	KNNR 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojezdnyymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - profilowanie poboczy i rowów. 795*1.2*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  477.000	  477.000
				RAZEM	477.000
1.1.3	KNNR 6 0106-06	Wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczanego mechanicznie o grubości średnio 15 cm 795*1.4+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1263.000	  1263.000
				RAZEM	1263.000
1.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 795*5.4+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4443.000	  4443.000
				RAZEM	4443.000
1.1.5	KNNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 795*5.2+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4284.000	  4284.000
				RAZEM	4284.000
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia.</b>			
1.2.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy.  795*3.7+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3091.500	  3091.500
				RAZEM	3091.500
1.2.2	KNNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (jezdnie i zjazdy) 2795+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2945.000	  2945.000
				RAZEM	2945.000
1.2.3	KNNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 2795+150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2945.000	  2945.000
				RAZEM	2945.000
<b>1.3</b>		<b>Przepust, pobocza, rowy, bariery.</b>			
1.3.1	KNNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza. Krotność = 2 1180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1180.000	  1180.000
				RAZEM	1180.000
1.3.2	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pod pobocza. 1180*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  590.000	  590.000
				RAZEM	590.000
1.3.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.795	km  km	  0.795	  0.795
				RAZEM	0.795