

Przedmiar robót

Obiekt Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kod CPV
Budowa ul. B. Chrobrego 8, 89-100 Nakło nad Notecią
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. B. Chrobrego 8 w Nakle

Sporządził Piotr Młynarek

12.03.2020

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0314/03		Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	43,000
2	KNR 4-02 0309/02		Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	45,000
3	KNR 4-02w 0314/05		Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.	43,000
4	KNR 4-02w 0314/04		Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.	45,000
5	KNR 4-02 0308/01		Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	105,000
6	KNR 4-02w 0312/02		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m	65,000
7	KNR-W 4-02 0312/03		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 40-50mm	m	41,000
8	KNR-W 4-02 0312/04		Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 65-80mm	m	34,500
9			Demontaż przez rejon gazowniczy gazomierza	kpl	43,000
10	KNR 2-15w 0303/01		Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskanych śr.nom. 18x1mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	337,000
11	KNR 2-15w 0303/03		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	44,500
12	KNR 2-15w 0303/04		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	29,000
13	KNR 2-15w 0303/05		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30,500
14	KNR 2-15w 0303/06		Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy nominalnej 50mm	m	6,500
15	KNR 2-15w 0308/02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	45,000
16			Montaż przez rejon gazowniczy gazomierza	kpl.	43,000
17	KNR 2-15w 0312/01		Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	43,000
18	KNR-W 2-15 0312/04		Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 32mm	szt	2,000
19	KNR-W 2-15 0312/05		Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 40mm	szt	1,000
20	KNR 2-15w 0314/06		Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.	43,000
21	KNR 4-01 1212/29		Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	110,500
22	KNR 4-01 1212/27		Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	10,500

Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nr	Opis robót
----	------------