


LEGENDA oświetlenia:

- L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny, kształt walca wym.średnica 65mm, wys.143mm, świecenie- góra dół, kolor czarny 2xGU10,2x6,9W led barwa 4000K, materiał aluminium,szczelność IP54, 230V,szt.11
- L2-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny,wymiary 10x10x10cm kolor czarny,kierunek i szer. strumienia świetlnego regulowana za pomocą skrzydełek. moc7W led barwa 4000K, materiał stop aluminium+szkło hartowane, 230V,szczelność IP54, szt.2
- L3-plafon ścienny, kształt kwadratowy plafon.szt.2 Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 265mm, długość: 265mm,
- Typ montażu: do nadbudowania; Strumień świetlny: 1350lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 41lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC;
- Moc: 33W; Stopień ochrony IP65; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; szt.5
- L4-projektowane naświetlacze LED szt.3, szczelność IP64, 4000K, na czujnik zmierzchowy, moc wg branży inst.elektryczne
- L5-istniejący naświetlacz szt.4 do demontażu i ponownego montażu, jeden na ele.Wsch zastąpiony oprawą L1
- uwaga! oprawy iluminacji L1 i L2 świecone z oddzielnego obwodu np,na przełącznik lub czujnik zmierzchowy do uzgodnienia z inwestorem. plafonyL3 na przełącznik, oprawy L4 na czujnik zmierzchowy**



L1 -proj.oprawa oświetleniowa w kształcie walca



1:75 elewacja Pd

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	595/1	MIĘJSCOWOŚĆ	Dębowiec	INWESTOR:	mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZILI:
POWIAT	JASIELSKI	GINIA	Dębowiec	Zarzecze-0013	INWESTOR:	Gmina Dębowiec 38-220, Dębowiec 101	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZILI:
NAZWA RYS.	10	DATA	03.2024 r.	BRANŻA	NAZWA ZADANIA:	Projekt wizualizacji Domu Ludowego w Zarzeczcu	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZILI:
NUMER RYS.	10	DATA	03.2024 r.	BRANŻA	NAZWA ZADANIA:	Projekt wizualizacji Domu Ludowego w Zarzeczcu	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZILI:

