


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POMIĘSZCZENI PARTER		
NR	FUNKCJA	POM. m²
101	KOMUNIKACJA	17,96
102	SALA WYŁĄCZAJĄCA	21,81
103	SALA DZIAŁA	101,73
104	KŁATWA SCHODOWA	5,82
105	SZATOWNIA	2,83
106	POMIĘSZCZENIE PORZĄDKOWE	1,91
107	ZAPLECZE KUCHENNE	17,14
108	SPIŻARNIA	3,47
109	TOILETA DAMSKA I DLA NIEMIEJOSPRAWNYCH	7,80
110	TOILETA DAMSKA I DLA NIEMIEJOSPRAWNYCH	3,33
111	POMIĘSZCZENIE TECHNICZNE	4,64
ŁĄCZNE POMIĘSZCZENIA KONDYGNACJI		198,940

POMIĘSZCZENIA ZABUDOWY 224,28 m²



UWAGI:  
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA  
WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE  
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S  
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Legenda	
Symbol	Nazwa
	Zestaw gniazd w obudowie IP44: 1x gn. 32A SP 400V 2x gn. 2P+PE 1x 400/0,03 4P 1x B16 3P 1x B16 1P
	Gniazdo 2P+PE/16A
	Gniazdo 2P+PE/16A IP44
	Gniazda: 2x 2-szl. C.O.-piec C.O.
	Wypust 3-faz. 400V-zakotwiczyć puszczę rozgałęźną i przewodem OWY 5x2,5 dla przyciągnięcia płyty indukcyjnej
	Wypust 1-faz. 230V-zakotwiczyć puszczę rozgałęźną
	Rozdzielnica główna RG

JEDNOSTKA PROJ.	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		
DESIGN UNIT	UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR	GMINA KLESZCZEWÓ, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWÓ		
OBIEKT	BUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA	63-006 KREROWO		
PROJEKT SIA 103	NR EVIDENCYJNY DZIAKI 204/8		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ SZARAŃSKI	PODPIS	SIGNATURE
DESIGNER	NR UPRAWNIEN WPROJ/ISP/POD/07/3	PODPIS	SIGNATURE
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	PODPIS	SIGNATURE
CHECKER	NR UPRAWNIEN WPROJ/ISP/POD/07/1	PODPIS	SIGNATURE
TEKST RYSUNKU	INSTALACJE SIŁY I GNIAZD - RZUT PARTERU	SKALA	1:100
CONTENT		REWIZJA	REVISION
DATA	06.2024	REWIZJA	0
DATE		REWIZJA	
NUMER RYSUNKU	PT/E-02		
DRAWING NUMBER			