


RT* RURA SPUSTOWA Z TARASU
ODPROWADZONA DO KORYTA ODWADNIAJĄCEGO



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PODDASZE		
NR	FUNKCJA	POW. [m²]
2/01	KLATKA SCHODOWA	5.92
2/02	KOMUNIKACJA	15.31
2/03	MAGAZYN PODRĘCZNY	4.37
2/04	WC MĘSKI	7.10
2/05	WC DAMSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.15
2/06	BIURO	14.25
2/07	BIURO	15.04
2/08	BIURO	9.97
2/09	SALA WIELOFUNKCYJNA	80.72
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA KONDYGNACJI		156.83

RS RURA SPUSTOWA
PROWADZONA W WARSTWACH TERMOIZOLACJI

RK RURA SPUSTOWA Z KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
PROWADZONA W WARSTWACH TERMOIZOLACJI

RT RURA SPUSTOWA Z TARASU
/DACHU ODWRÓCONEGO

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PODNOŚNIK/PLATFORMA SCHODOWA
1000X800 MM, UDŹWIG 225 KG
DWA PRZYSTANKI, MONTOWANA DO ŚCIAN NOŚNYCH
ZASILANIE 230V, 3X1,5 MM², NA POCZĄTKU I KOŃCU BIEGU

PORĘCZE STAŁEGO PODNOŚNIKA SCHODOWEGO
STAŁY PODNOŚNIK SCHODOWY

KANAŁY WENTYLACYJNE MUROWANE Z BLOCKÓW PREFABRYKOWANYCH

**Elementy konstrukcyjne wg projektu technicznego konstrukcji.
Instalacje sanitarne i elektryczne wg projektu technicznego instalacji.**

JEDYNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHITORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODĄ WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT JOB	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58WPOKKLjP/8/2011	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEN WP-CMA-CKRKLjP/13/2009	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	RZUT PIĘTRA	SKALA SCALE	1:50
DATUM DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PT-02		