

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kancelarii tajnej KWP w Poznaniu  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.Kochanowskiego 2a  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2022

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|--------------|--|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |              | <b>Wymiana stolarki</b>  |                |         |        |
| 1        | KNR-W 4-01   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1216-01      | 35   | m <sup>2</sup> | 35,000  |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 35,000 |
| 2        | KNR 4-01     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |         |        |
| d.1      | 0354-09      | 1  | szt.           | 1,000   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 3        | KNNR 3       | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych aluminiowych zespolonych w klasie RC3   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0701-06      | 2,56*1,40  | m <sup>2</sup> | 3,584   |        |
|          | analogia     |  |                |         |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 3,584  |
| 4        | KNR 0-19     | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0928-11      | 1,74*1,40*6  | m <sup>2</sup> | 14,616  |        |
|          | analogia     |  |                |         |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 14,616 |
| 5        | KNR 0-19     | Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m <sup>2</sup> w kl. RC3   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1024-04      | 1,74*1,40*6  | m <sup>2</sup> | 14,616  |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 14,616 |
| 6        | KNNR 2       | Montaż ościeżnic stalowych   | szt.           |         |        |
| d.1      | 1104-01      | 1  | szt.           | 1,000   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 7        | KNR 2-02     | Skrzydła drzwiowe w kl. RC3  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1017-02      | 0,90*2,05  | m <sup>2</sup> | 1,845   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 1,845  |
| 8        | NNRNKB       | (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m  | szt            |         |        |
| d.1      | 202 0161-02  | 8  | szt            | 8,000   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 8,000  |
| 9        | KNR 2-02     | Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- obróbka tynkarska okien   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0803-03      | ((1,74*2)+1,40)*6*0,40   | m <sup>2</sup> | 11,712  |        |
|          |              | ((2,56*2)+1,40)*0,40   | m <sup>2</sup> | 2,608   |        |
|          |              | ((2,04*2)+0,90)*2*0,20   | m <sup>2</sup> | 1,992   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 16,312 |
| 10       | KNNR 2       | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w klasie RC 3 (wg normy PN-ENV 1624), z zamkiem kategorii K2S2, klasa 5 wg normy PN-EN 12209 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1103-01      | 0,9*2,05   | m <sup>2</sup> | 1,845   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 1,845  |
| 11       | KNR 4-01     | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1204-08      | (1,73*6)+(1,4)*6+2,56+1,40+2,05+0,9  | m <sup>2</sup> | 25,690  |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 25,690 |
| 12       | KNR 4-01     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1204-02      | (1,73*6)+(1,4*6)+(2,56*1,40)+(2,05*0,9)  | m <sup>2</sup> | 24,209  |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 24,209 |
| <b>2</b> |              | <b>Roboty porządkowe</b>   |                |         |        |
| 13       | KNR 4-01     | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2      | 0108-13      | 1,74*1,40*6*0,10   | m <sup>3</sup> | 1,462   |        |
|          | 0108-16      | 1,40*2,56*0,10   | m <sup>3</sup> | 0,358   |        |
|          |              | 2,05*0,90*0,10   | m <sup>3</sup> | 0,185   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 2,005  |
| 14       |              | Utylizacja   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2      | kalk. własna | 2,005  | m <sup>3</sup> | 2,005   |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 2,005  |
| 15       | KNR-W 4-01   | Mycie po robotach malarskich   | kpl.           |         |        |
| d.2      | 1215-04      | 1  | kpl.           | 1,000   |        |
|          | analogia     |  |                |         |        |
|          |              |  |                | RAZEM   | 1,000  |