

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-04 0102-06	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowej 5,18*3,35*2*0,12	m ³ m ³	4,165	
				RAZEM	4,165
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, paneli, wykładzina dywanowa (7,71+4,39+2,23)*5,18	m ² m ²	74,229	
				RAZEM	74,229
3 d.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych (7,71+4,39+2,23)*5,18	m ² m ²	74,229	
				RAZEM	74,229
4 d.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki (7,71+4,39+2,23)*5,18	m ² m ²	74,229	
				RAZEM	74,229
5 d.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie ((6*5,18)+(7,71*2)+(4,39*2)+(2,23*2))*3,35	m ² m ²	200,129	
				RAZEM	200,129
6 d.1	KNR AT-43 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) 1,6*0,6	m ² m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7 d.1	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 2*0,9*2,1	m ² m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
8 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 2*0,12*5,18*3,35	m ³ m ³	4,165	
				RAZEM	4,165
9 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (0,77+0,48)*1,52	m ² m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
10 d.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2*0,9*2,1	m ² m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
11 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm (0,77+0,48+0,6)*1,6	m ² m ²	2,960	
				RAZEM	2,960
2		Roboty sanitarne			
12 d.2		Montaż klimatyzatora do pomieszczenia o kubaturze poz.2*3,35	m ³ m ³	248,667	
				RAZEM	248,667
3		Roboty elektryczne			
13 d.3	KNR-W 4-03 1148-02	Demontaż puszek wtykowych trójnikowych lub krzyżowych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.3	KNR-W 4-03 0901-02	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtykowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.3	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000