

Przedmiar robót remontowych pomieszczeń biurowych KP Zbąszyń

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		92.47	m ²	92.470	
				RAZEM	92.470
16	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca masą smopoziomującą gr.10-15mm	m ²		
d.2	1115-01 analog.		m ²	86.050	
		86.05		RAZEM	86.050
3 Gładzie gipsowe ścian i sufitów					
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.3	0713-02		m ²	92.470	
		92.47		RAZEM	92.470
18	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na suficie istniejącym	m ²		
d.3	2612-06 analogia		m ²	92.470	
		92.47		RAZEM	92.470
19	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.3	0815-06		m ²	92.470	
		92.47		RAZEM	92.470
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.3	0713-01	na ścianach	m ²	357.420	
		357.42		RAZEM	357.420
21	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2612-08 analogia		m	21.000	
		3.0*7		RAZEM	21.000
22	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.3	0815-04		m ²	357.420	
		357.42		RAZEM	357.420
4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem					
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1505-03		m ²	187.457	
		101.407+86.05		RAZEM	187.457
5 Okładziny ścian i posadzek z płytek					
24	KNR 0-39	Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładzinę ceramiczną : "folia w płynie"	m ²		
d.5	0116-02		m ²	1.300	
		1.3		RAZEM	1.300
25	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²		
d.5	0829-01		m ²	21.210	
		3.9*2.1+ 6.2*2.1		RAZEM	21.210
26	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.5	2807-05		m ²	86.050	
		86.05		RAZEM	86.050
27	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.5	2809-01		m	112.840	
		112.84		RAZEM	112.840
6 Stolarka drzwiowa					
28	KNNR 2 11 4-02	Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi wewnętrznych	szt		
d.6			szt	7.000	
		7		RAZEM	7.000

Przedmiar robót remontowych pomieszczeń biurowych KP Zbąszyń

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 2 11 3-d.6 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych (2.05*0.90)*5+(2.05*0.80)*2	m ² m ²		
				12.505	
				RAZEM	12.505
7 Instalacje elektryczne					
30	KNNR 5 1209-d.7 05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 7	otw. otw.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNNR 5 1207-d.7 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 184	m m		
				184.000	
				RAZEM	184.000
32	KNNR 5 0205-d.7 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5 mm ² oświetlenie 162	m m		
				162.000	
				RAZEM	162.000
33	KNNR 5 0205-d.7 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm ² gniazda 22	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
34	KNNR 5 1208-d.7 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 184	m m		
				184.000	
				RAZEM	184.000
35	KNNR 5 0301-d.7 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 14	szt. szt.		
				14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNNR 5 0302-d.7 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm 14	szt. szt.		
				14.000	
				RAZEM	14.000
37	KNNR 5 0306-d.7 01	Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250V IP20 - moduł wraz z ramką 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNNR 5 0308-d.7 01	Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- moduł wraz z ramką 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNNR 5 0502-d.7 03	Oprawy oświetleniowe plafonowe IP 44 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 0503-d.7 01	Oprawy oświetleniowe sufitowe, rastrowe 2x36 W 5	kpl. kpl.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNNR 5 0503-d.7 01	Oprawy oświetleniowe sufitowe, rastrowe 2x36W z modułem awaryjnym 1 h - atest CNBOP 8	kpl. kpl.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNNR 5 1303-d.7 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar		
				1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 1303-d.7 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 12	pomiar pomiar		
				12.000	
				RAZEM	12.000

Przedmiar robót remontowych pomieszczeń biurowych KP Zbąszyń

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku (WSP. R*0,6)	kpl.pom		
d.7	0301-03	8	kpl.pom	8.000	
				RAZEM	8.000
8 Instalacje wod.- kan.					
45	KNR 215 0220-	Montaż zlewozmywaków: z blachy stalowej wraz z blatem i podbudową	kpl		
d.8	0510 analog.	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 215 0115-	Baterie zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące	szt		
d.8	0200	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000